

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

G.C. N° 238 del 15 DIC. 2014

IL SINDACO

IL SEGRETARIO SU PP.



MSC Associati S.r.l.

COMUNE DI SEREGNO
0011658/2011 - 22/02/2011



ARRIVO - 006-005

COMUNE DI SEREGNO PROVINCIA DI MILANO

*Ristrutturazione urbanistica in ambito CRU16:
realizzazione nuovo palazzo comunale, parcheggi interrati e riqualificazione aree
adiacenti.*

PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N.12

come previsto dall'art. 132 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

00 Emissione		CLTS	SCHP	SCHC	04.02.2010
Indice	Aggiornamenti	Redatto	Verificato	Approvato	Data
C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 - perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	1 di 8

(sede leg.) via cialdini 37 ang. via montanari 20161 milano italia tel. +39 02 66204150 fax +39 02 66204155
milano@mscassociati.it

via giulini 20 22100 como italia tel. +39 031 266589 fax +39 031 266592 como@mscassociati.it
www.mscassociati.it info@mscassociati.it

sistema gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 da TÜV Italia

LAVORI: Ristrutturazione urbanistica in ambito CRU16: realizzazione nuovo palazzo comunale, parcheggi interrati e riqualificazione aree adiacenti.

ENTE APPALTANTE: Comune di Seregno, Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica; via XXIV Maggio – 20038 Seregno (MI)

APPALTATORE:
Impresa Appaltatrice: C.E.R. - CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Via Calzoni, 13, 40128 Bologna
Consoziata esecutrice: LA SORGENTE S.C.R.L.
Largo Dente di Leone n.3 71043 Manfredonia

CONTRATTO: Registrato a Desio in data 11 marzo 2005 mod. I - Rep. 4836 del 09 marzo 2005

**IMPORTO
DI CONTRATTO:** € 12.863.310,00
di cui € 387.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA.

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	2 di 8

TEMPISTICA:

<i>Data di consegna area:</i>	20 Aprile 2005;
<i>Tempo utile:</i>	717 giorni;
<i>Sospensioni:</i>	dal 25 maggio 2005 al 23 giugno 2005
<i>Proroga di perizia n. 01:</i>	45 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 02:</i>	30 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 03:</i>	30 gg. nat. cons.
<i>Proroga Accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94</i>	259 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 04:</i>	60 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 05:</i>	224 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 06:</i>	152 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 07:</i>	156 gg. nat. cons.
<i>Proroga Accordo bonario ex art. 31/bis L. 109/94</i>	28 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 08:</i>	28 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 09:</i>	70 gg. nat. cons.
<i>Proroga verb. 20.04.2010</i>	
<i>prot n. 0025172/2010 del 23/04/2010:</i>	40 gg. nat. cons.
<i>Proroga di perizia n. 10:</i>	192 gg. nat. cons.
<i>Proroga - nota Dirigente Area Lavori Pubblici</i>	
<i>prot. n. 0033618/2010 del 31.05.2010</i>	21 gg.
<i>Proroga – sospensione parziale</i>	
<i>dal 21.06.2010 al 04.08.2010</i>	
<i>(importo opere oggetto di sospensione 30% dell'importo</i>	
<i>di contratto di perizia n. 09)</i>	14 gg.
<i>Proroga – (verbale riunione 16.09.2010)</i>	14 gg.
<i>Proroga – perizia n. 11</i>	30 gg.
 <i>Ultimazione prevista:</i>	 26 febbraio 2011.

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	3 di 8

PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N. 12
Relazione tecnico economica
 (Art. 132 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163)

CONTENUTI E MOTIVI DELLA PERIZIA

La presente perizia suppletiva modificativa è stata predisposta su disposizione della Stazione Appaltante secondo quanto indicato nella nota della stessa in data 26.11.2010 – prot n. 0069175/2010, al fine di dare recepimento alla nuova disposizione degli arredi e spazi all'interno della Sala del Consiglio Comunale. Lo sviluppo tecnico della variante in esame è stato condotto in accordo con la Stazione Appaltante in occasione di vari incontri avuti sul tema.

Con l'occasione la Direzione Lavori formalizza alcune migliorie o varianti di dettaglio intercorse durante i lavori.

Le varianti delle opere relative all'ambito della sala del Consiglio Comunale sono state disposte da parte della Stazione Appaltante con la nota sopra citata, mentre le altre varianti di dettaglio sono ascrivibili al disposto dell'art. 132 del D.lgs. n.163/2006 , secondo le fattispecie riportate di seguito.

Le citate modifiche sono suddivise nei seguenti capitoli d'opera:

A. Nuova disposizione interna della Sala del Consiglio Comunale	€ 115.252,89 (+)
B. Migliorie ed varianti di dettaglio	€ 19.972,40 (-)

Totale opere in variante perizia n. 12	€ 92.697,47 (+)
a cui si sommano per oneri specifici di sicurezza	€ 2.583,02 (+)
Totale perizia n. 12	€ 95.280,49 (+)

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	4 di 8

A. Nuova disposizione interna della Sala del Consiglio Comunale

La Stazione Appaltante ha disposto, con la nota sopra citata, l'adeguamento degli spazi interni e dell'impiantistica di base alla nuova disposizione interna dello spazio ipogeo, posto sotto il livello di p.zza Risorgimento nella parte di fronte all'attuale Palazzo Caponaghi Landriani dove trova collocazione la Sala Del Consiglio Comunale ed alcuni locali accessori.

L'obiettivo dichiarato mira ad una migliore fruibilità da parte del Comune dello spazio interno, in modo da poterne usufruire non solo limitatamente all'attività istituzionale a cui è principalmente preposto, ma anche quale ulteriore servizio alla cittadinanza.

A tale fine l'ambiente è pensato in modo che le zone normalmente non coinvolte nell'attività del Consiglio Comunale, possano essere enucleate dal volume complessivo con un sistema di pareti divisorie mobili, creando due sale di capienza indicativa di circa 50 posti a sedere.

In sintesi la superficie può essere divisa in tre spazi funzionali differenti:

1. Spazio centrale esclusivamente deputato alla funzione istituzionale delle sedute del Consiglio Comunale;
2. Prima sala riunioni/conferenze per circa 50 persone;
3. Seconda sala riunioni/conferenze per circa 50 persone;

Restano sostanzialmente invariati gli altri ambiti di supporto, quali la zona del bar / foyer / servizi igienici, posta nei pressi dell'ingresso del pubblico ed i locali di supporto posti dalla parte opposta verso la rampa scale di uscita di sicurezza proveniente dal parcheggio interrato.

All'attività istituzionale è riservato lo spazio più "nobile" e centrale che, come evidente negli elaborati grafici di perizia è riconducibile alla forma circolare, richiamata nel controsoffitto mediante la differenziazione di quota delle soffittature.

Per ragioni di decoro l'operatività delle due sale limitrofe risulta preferibilmente praticabile solo in assenza di sedute del Consiglio Comunale, anche se in realtà non ne risulta fisicamente impedita. Non sono stati richiesti requisiti di coibentazione acustica degli ambienti tali da consentire l'utilizzo simultaneo con l'attività del Consiglio Comunale.

In caso di necessità di un unico ampio spazio (ad esempio in occasione di sedute del Consiglio Comunale di particolare richiamo per la cittadinanza) l'ambiente può assumere tale conformazione in breve tempo grazie alla dotazione di pareti mobili, di cui nella presente perizia di variante, secondo le indicazioni pervenute da parte

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	5 di 8

dell'Amministrazione Comunale, si prevede la predisposizione dei necessari binari di scorrimento.

La finitura degli ambienti prevede la formazione di un controsoffitto in cartongesso, parzialmente fonoassorbente, oltre che di un rivestimento con doppia lastra di cartongesso delle pareti perimetrali.

Risultano altresì evidenti negli elaborati grafici i due setti semicircolari posti a delimitazione del cerchio centrale.

Il pavimento è previsto in listelli di rovere, posati concentricamente rispetto al centro dello spazio, al di sopra del quale è presente la lanterna a pianta quadrata.

L'accesso dei consiglieri, della giunta e del personale tecnico di supporto può avvenire tramite il passaggio, servito anche mediante servo scala per disabili, che collega la sala del consiglio con palazzo Caponaghi-Landriani sede degli uffici del Sindaco e Dirigenza del Comune di Seregno.

La documentazione di perizia contempla ovviamente anche i conseguenti adeguamenti e varianti delle dotazioni impiantistiche, sia meccaniche che elettriche.

La distribuzione principale delle dorsali tecnologiche è prevista sia nel sottostante vespaio, che al di sopra del controsoffitto, mentre il trattamento dell'aria primaria avviene mediante una macchina posta in apposito locale limitrofo, enucleato nella zona delle centrali tecnologiche della vicina sala polivalente.

Le fonti dei fluidi caldo e freddo originano rispettivamente dal locale scambiatori di calore con la rete di teleriscaldamento e dal gruppo frigor presente nella centrale frigorifera della limitrofa sala polivalente.

Si precisa che sono escluse dall'appalto le dotazioni tecnologiche "speciali" ovvero gli apparati di supporto alle attività quali sistemi di video proiezione, di votazione, registrazione, amplificazione, ecc..., di cui si prevedono le sole predisposizioni delle vie cavi, ed i corpi illuminanti per i quali la Committente prevede una fornitura in opera al di fuori dal presente Appalto.

L'impianto di illuminazione d'appalto prevede le sole predisposizioni dei punti luce e l'Appaltatore provvederà quindi al rilascio delle dichiarazione di conformità con l'esclusione dei corpi illuminanti e del relativo montaggio e collegamento.

La quantificazione economica di questo capitolo di opere in variante risulta pari a **€ 115.252,89 (+)** lordi in aumento.

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WV023-00.docx	6 di 8

B. Migliorie varie

Durante l'esecuzione dell'opera sono state eseguiti alcuni interventi di adeguamento e/o miglioria e completamento della realizzazione.

Si elencano di seguito le varianti di dettaglio che trovano recepimento con la presente perizia di variante:

- Formazione di due pensiline di protezione per gli ingressi del vano scala e montacarichi di servizio della sala polivalente;
- Non esecuzione della tinteggiatura della recinzione lungo il fronte con la palazzina ex biblioteca, in quanto si posa una rete metallica zincata;
- Non esecuzione della posa di griglie circolari in ghisa sferoidale a 8 elementi;
- Non esecuzione di pittura intumescente sulla struttura della pensilina triangolare d'ingresso esterna;
- Opere murarie per incasso griglie di aerazione del vespaio lato parcheggi interrati;
- Impermeabilizzazione dei puntoni contro paratia del parcheggio.

La quantificazione economica di questo capitolo di opere in variante risulta pari a **€ 19.972,40 (-)** lordi in diminuzione.

Le motivazioni della variante, sono ascrivibili, fatta salva la superiore approvazione da parte del R.U.P. e della Stazione Appaltante all'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, ovvero quali interventi di dettaglio disposti dal Direttore dei Lavori che non determinano aumento dell'importo di contratto.

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	7 di 8

RIDETERMINAZIONE DEL TEMPO CONTRATTUALE

La Direzione Lavori, considerando l'attuale scadenza contrattuale prevista in ragione della perizia di variante n. 11 per il 26 febbraio 2011, con riferimento ai nuovi lavori previsti ed al programma lavori allegato alla presente relazione tecnico – descrittiva, valuta in **152 gg. naturali consecutivi** a far data dal 26 febbraio 2011, la proroga dei tempi concedibile in ragione del maggior tempo richiesto dall'esecuzione delle opere oggetto della presente perizia e quindi stabilisce il termine per l'esecuzione di dette opere per il **28 luglio 2011**.

Si precisa che la proroga oggetto della presente perizia di variante non costituisce in alcun modo accettazione o legittimazione da parte della Stazione Appaltante del ritardo determinatosi rispetto la programma lavori di cui alle precedenti perizie n. 05, 06, 07, 08 e 09, 10 e 11.

Milano, 04.02.2011

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

MSC Associati S.r.l.

C. F. o P. I. 03600400966

(Ing. Clemente Schiatti)

Albo Ingg.ri di Milano n. 6324

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATI :

- quadro di riepilogo
- programma lavori

C. Commessa	C. Documento	Agg.	Oggetto	File	Pagina
A4065	WVV023	00	CRU 16 – perizia di variante n. 12 Relazione tecnico economica	A4065WVV023-00.docx	8 di 8

Comune di Seregno
Ristrutturazione e e riqualificazione edilizia in ambito - CRU 16

PERIZIA N. 12
QUADRO COMPARATIVO

Committente: Comune di Seregno - Servizio Edilizia Pubblica

Impresa: LA SORGENTE Srl, Largo Dente di Leone n. 3, 71043- Manfredonia (FG)

N.	Descrizione	CONTRATTO		PERIZIA N. 8		PERIZIA N. 9		PERIZIA N. 10		PERIZIA N. 11		VARIANTE 12		PERIZIA N. 12		
		Incidenza	Importi	Incidenza	Importi	Incidenza	Importi	Incidenza	Importi	Incidenza	Importi	% var rispetto perizia prec.	Importi	Incidenza	Importi	
Importo a base d'asta			13.092.000,00	100,00%	11.591.930,01	100,00%	12.067.117,01	100,00%	12.718.199,84	100,00%	12.707.643,99		95.280,49	100,00%	12.802.924,48	
1	Demolizioni e rimozioni	0,257%	32.615,44	1,801%	199.523,58	1,780%	205.304,04	1,688%	205.304,04	1,715%	208.380,54	0,671%	1.398,78	1,714%	209.779,32	
2	Scavi, Movimentazione materiali	2,969%	377.194,80	4,488%	497.059,86	4,532%	522.703,46	4,305%	523.527,90	4,241%	515.255,24	0,000%	-	4,210%	515.255,24	
3	Opere speciali di fondazioni	4,041%	513.438,91	5,659%	626.813,71	5,463%	630.102,40	5,182%	630.115,10	5,190%	630.574,25	0,000%	-	5,152%	630.574,25	
4	Strutture	25,376%	3.223.987,60	24,497%	2.713.393,18	24,146%	2.784.740,07	23,005%	2.797.524,53	22,692%	2.756.924,59	0,052%	1.423,92	22,536%	2.758.348,51	
5	Opere edili generali	5,049%	641.517,57	7,406%	820.317,80	7,257%	836.995,89	7,544%	917.345,14	8,397%	1.020.119,50	-0,413%	-4.215,25	8,300%	1.015.904,25	
6	Tramezzi	0,961%	122.144,01	1,297%	143.659,27	1,254%	144.646,67	1,354%	164.701,77	1,355%	164.601,02	21,112%	34.750,65	1,629%	199.351,67	
7	Intonaci	0,152%	19.363,94	0,380%	42.091,62	0,408%	47.068,95	0,637%	77.444,30	0,600%	72.946,31	0,000%	-	0,596%	72.946,31	
8	Controsoffitti	0,892%	113.281,05	0,441%	48.799,54	0,423%	48.799,54	0,515%	62.666,59	0,487%	59.134,39	39,220%	23.192,34	0,673%	82.326,73	
9	Coibentazioni e impermeabilizzazioni	1,733%	220.191,82	3,530%	391.042,91	3,451%	398.020,07	3,408%	414.379,17	3,308%	401.865,80	0,433%	1.738,81	3,297%	403.604,61	
10	Serramenti interni	2,035%	258.605,82	0,900%	99.708,98	0,959%	110.601,80	1,369%	166.497,15	1,323%	160.710,75	13,932%	22.390,35	1,496%	183.101,10	
11	Serramenti esterni / facciate in vetro	8,150%	1.035.417,38	4,797%	531.369,56	4,607%	531.369,56	4,370%	531.369,56	4,374%	531.369,56	0,000%	-	4,341%	531.369,56	
12	Opere in ferro	4,076%	517.835,04	6,275%	695.018,32	6,394%	737.461,84	5,882%	715.320,05	5,677%	689.700,89	-2,795%	-19.280,16	5,477%	670.420,73	
13	Pavimenti e rivestimenti	6,224%	790.697,22	5,735%	635.287,55	5,525%	637.230,00	4,953%	602.272,64	4,787%	581.531,88	-3,123%	-18.159,49	4,603%	563.372,39	
14	Pareti mobili	5,540%	703.820,67	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-		-	0,000%	-	
15	Pavimentazioni esterne	6,393%	812.212,57	10,644%	1.179.002,68	10,826%	1.248.579,34	10,410%	1.265.898,05	10,828%	1.315.472,15	0,000%	-	10,747%	1.315.472,15	
16	Opere esterne	1,092%	138.797,83	2,416%	267.570,19	3,039%	350.471,10	3,057%	371.723,67	2,543%	308.953,67	1,185%	3.662,47	2,554%	312.616,14	
17	Impianti ascensori	1,519%	192.986,00	1,128%	124.974,50	1,084%	124.974,50	1,896%	230.587,50	1,898%	230.587,50	1,622%	3.741,00	1,914%	234.328,50	
Impianti elettrici e affini																
18-A	Cabina Trasformaz. Stazioni Energia	2,513%	319.228,62	1,007%	111.551,79	0,967%	111.551,79	0,927%	112.735,18	0,934%	113.450,36	0,000%	-	0,927%	113.450,36	
18-B	Linea PPale e Quadri di Zona	2,107%	267.739,72	2,136%	236.602,24	2,052%	236.602,24	2,037%	247.749,78	2,075%	252.043,35	6,910%	17.415,40	2,201%	269.458,75	
18-C	Illuminazione Normale e Emergenza	0,746%	94.732,15	0,733%	81.219,47	0,704%	81.219,47	0,742%	90.194,21	0,747%	90.715,79	9,673%	8.774,74	0,813%	99.490,53	
18-D	Apparecchi d'illuminazione	3,226%	409.858,67	4,245%	470.231,48	4,869%	561.573,92	4,721%	574.094,43	4,776%	580.200,79	-8,065%	-46.791,97	4,358%	533.408,82	
18-E	Prese FM	0,533%	67.717,41	0,288%	31.918,50	0,277%	31.918,50	0,424%	51.607,44	0,459%	55.768,02	9,935%	5.540,49	0,501%	61.308,51	
18-F	Eguilizzazione Potenziale	0,052%	6.583,37	0,058%	6.435,42	0,056%	6.435,42	0,053%	6.435,42	0,053%	6.435,42	0,000%	-	0,053%	6.435,42	
18-G	Fonia/Dati	0,675%	85.737,53	0,280%	31.012,76	0,269%	31.012,76	0,409%	49.723,71	0,457%	55.470,12	1,934%	1.072,68	0,462%	56.542,80	
18-H	Rilevaz. Incendi	0,883%	112.130,62	0,478%	52.923,44	0,459%	52.923,44	0,471%	57.267,99	0,480%	58.366,83	18,544%	10.823,33	0,565%	69.190,16	
18-I	Segalazione e Comandi	0,035%	4.457,80	0,148%	16.359,45	0,142%	16.359,45	0,219%	26.634,69	0,219%	26.634,69	0,000%	-	0,218%	26.634,69	
18-L	Imp. Speciale e Rete Terra	0,893%	113.494,32	0,890%	98.611,78	0,975%	112.419,81	2,258%	274.554,15	2,207%	268.131,83	0,215%	575,86	2,195%	268.707,69	
Imp. Meccanico																
19	Antincendio	2,278%	289.463,32	2,053%	227.399,95	1,972%	227.399,95	2,107%	256.249,93	2,109%	256.249,93	-0,373%	-955,36	2,086%	255.294,57	
20	IdroSanitario Fognario RaccAcque Irrigazio	1,267%	161.000,38	1,326%	146.824,14	1,267%	146.124,56	1,316%	160.014,77	1,317%	160.014,77	0,000%	-	1,307%	160.014,77	
21	Termico CDZ Estrazione	10,498%	1.333.714,90	7,759%	859.410,73	7,617%	878.523,11	7,522%	914.769,82	7,544%	916.542,89	4,951%	45.373,82	7,859%	961.916,71	
22	Imp. Elettrico a Servizio del Meccanico	0,669%	85.033,52	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-		225,06	0,002%	225,06	
23	Oneri Diretti di sicurezza	-2,834%	-360.000,00	-2,795%	-309.610,16	-2,775%	-320.067,55	-2,780%	-338.085,92	-2,789%	-338.871,91		-2.100,46	-2,786%	-340.972,37	
Somma (a)		100,00%	12.705.000,00	100,00%	11.076.524,24	100,00%	11.533.066,10	100,00%	12.160.622,76	100,00%	12.149.280,92		90.597,01	100,00%	12.239.877,93	
Scorporo oneri della sicurezza (esclusi dal ribasso)				Scorporo		Scorporo		Scorporo		Scorporo			Scorporo		Scorporo	
31	ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		360.000,00	Diretti	309.610,16	Diretti	320.067,55	Diretti	338.085,92	Diretti	338.871,91		2.100,46	Diretti	340.972,37	
35	ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA		27.000,00	Specifici	205.795,61	Specifici	213.983,36	Specifici	219.491,16	Specifici	219.491,16		2.583,02	Specifici	222.074,18	
Somma Sicurezza (b)			387.000,00	Sicurezza (b)	515.405,77	Sicurezza (b)	534.050,91	Sicurezza (b)	557.577,08	Sicurezza (b)	558.363,07		4.683,48	Sicurezza (b)	563.046,55	
12/05/08	CONTRATTO			PERIZIA N.8		PERIZIA N.9		PERIZIA N.10		PERIZIA N.11		VARIANTE 12		PERIZIA N.12		
Importo dei Lavori esclusi Oneri di Sicurezza			12.705.000,00	(a) - (b) (a)	11.076.524,24	(a) - (b) (a)	11.533.066,10	(a) - (b) (a)	12.160.622,76	(a) - (b) (a)	12.149.280,92		90.597,01	(a) - (b) (a)	12.239.877,93	
Ribasso d'Asta sui Lavori		1,800%	228.690,00	1,800%	199.377,44	1,800%	207.595,19	1,800%	218.891,21	1,800%	218.687,06		1.630,75	1,800%	220.317,80	
Netto di contratto per Lavori			12.476.310,00	Netto Lavori	10.877.146,80	Netto Lavori	11.325.470,91	Netto Lavori	11.941.731,55	Netto Lavori	11.930.593,86		88.966,26	Netto Lavori	12.019.560,13	
ONERI DI SICUREZZA		€ 35.686,47	2,611%	387.000,00	(b)	515.405,77	(b)	534.050,91	(b)	557.577,08	(b)	558.363,07	(b)	4.683,48	(b)	563.046,55
Importo di Contratto		atti 7354/2005 d	100,000%	€ 12.863.310,00	€	11.392.552,57	€	11.859.521,82	€	12.499.308,63	€	12.488.956,93	0,73%	€ 93.649,74	€	12.582.606,68
Somma Varianti		509.899,09		Importo di Perizia n8	Importo di Perizia n9	Importo di Perizia n10	Importo di Perizia n11	Importo di Variante 12	Importo di Perizia n12							

COMUNE DI SEREGNO
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN AMBITO CRU16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE, PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI.
PERIZIA N. 12

