


## SCHEMA SESTO DI IMPIANTO BOSCHI



Formazione di nuovo bosco con sesto di impianto 2,00x3,00. Incremento sesto in corrispondenza fasce ecotonali di margine - 1.800 piante/ha:

Fornitura e piantagione piante in fitocella h. 80-100
Fornitura piante in zolla h. 150-200
Fornitura pianta in zolla h. 200-250
Piantagione piante in zolla con tutore
Fornitura e piantagione arbusti in fitocella h. 50-80
Fornitura e piantagione arbusti h. 80-100
Fornitura e posa dischi pacciamanti
Fornitura e posa protettori shelter
Essenze e allineamenti a scelta della D.L.:
Quercus robur (Farnia), Prunus avium (ciliegio selvatico), Tilia europea,Fraxinus excelsior,Acer campestre, Carpinus betulus,Malus sylvestris,Crataegus monogyna,Ulmus minor,Acer platanoides (Acero),Taxus baccata, Ilex aquifolium,Rosa canina,Cornus sanguinia,Cornus mas,Sambucus nigra,Corylus avellana




BOSCO IN PROGETTO RICHIESTA FINANZIAMENTO ALBO PROVINCIALE COMPENSAZIONI FORESTALI

AREA DI PROPRIETA' COMUNALE

PARCO BRIANZA CENTRALE

**Comune di Seregno**
Provincia di Monza e Brianza

Responsabile del procedimento:
Arch. Alberto Colombo

Gruppo di lavoro:
Ing. Carlo Santambrogio
Arch. Alberto Colombo
Istr. tec. Nadia Maffioletti
Rag. Stefania Frigerio
Ass. Tec. Piercarlo Pozzi

# Progetto esecutivo

**Albo delle opportunità di compensazione forestale**
**Provincia MB**
**CONSONNO - MEREDO**

## TAV. 4 a

**PLANIMETRIA DI PROGETTO**
**CONSONNO**

**Redazione: Ottobre 2015**

**TIMBRI:**

**FIRME: I PROGETTISTI**

Arch. Alberto Colombo (firma autografa su originale)
Dott. Agr. Ambrogio Cantù (firma autografa su originale)