



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. - PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO 2022.

PROCEDURA SINTEL N. 123043904 - CIG 8243479E0F

QUESITO N. 4

DOMANDA:

Buongiorno,

con la presente avanziamo la seguente richiesta di chiarimenti:

- Come indicato da CME, nelle seguenti aree, si intende 1 intervento all’anno?

- b) aree con sfalcio mulching
- c) sottobosco boschi nuovo impianto
- g) banchine stradali
- o) manutenzione scarpata stadio

- In merito agli interventi di SPOLLONATURA, POTATURA SIEPI e SFALCIO BANCHINE esiste un computo metrico oltre alle zone indicate come da allegato 9. Elenco interventi complementari?

In attesa di vostro gentile riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA:

b) AREE CON SFALCIO MULCHING.

Relativamente allo sfalcio con la tecnica del mulching si rimanda a quanto riportato alla lettera "b" capitolato tecnico prestazionale:

b - Rasatura prato con la tecnica del mulching.

*Intervento di taglio del prato nelle aree previste in planimetria con l'utilizzo della tecnica del "mulching" (taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti). **Crescita massima dell'erba: cm. 15.***

In virtù di ciò il numero dei passaggi è strettamente legato alla crescita e, implicitamente, all'andamento delle condizioni meteorologiche stagionali.

c) SOTTOBOSCO BOSCHI NUOVO IMPIANTO.

E' previsto n. 1 passaggio di taglio nelle aree indicate in planimetria Tav. 1 le cui quantità sono riportate nell'allegato di progetto "Computo metrico taglio prato".



g) BANCHINE STRADALI.

È previsto n. 1 passaggio di taglio nelle aree indicate in planimetria Tav. 2 "Planimetria generale con indicazione degli interventi complementari"

Per ulteriori dettagli su tale punto si rimanda a quanto riportato al Capitolato Tecnico Prestazionale:

Intervento di taglio delle erbe infestanti e non, rovi ed arbusti di bordi e/o scarpate stradali, anche al fine di eliminare situazioni di mancata visibilità o di invasione della sede stradale (comprese ripe, cunette, banchine e fossi) con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore/sfibratore della larghezza di lavoro da mt.0,80 a 2,00 . . .ecc.;

o) MANUTENZIONE SCARPATA STADIO.

E' previsto n. 1 intervento di taglio nell'area quantificata e individuata in planimetria Tav. 2, "Planimetria generale con indicazione degli interventi complementari" con lettera "o" per circa 7.520,00 mq.

Per ulteriori dettagli su tale punto si rimanda a quanto riportato al Capitolato Tecnico Prestazionale:

0 - Manutenzione scarpata, via allo Stadio/p.le Linate

Al fine di eliminare situazioni di mancata visibilità o di invasione della sede stradale, e del marciapiede sono previsti interventi di Taglio e decespugliamento, di rovi, arbusti, ricacci di Robinia ed erbe infestanti, con attrezzatura manuale, meccanica (es.: trattore con operatore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore)

In merito agli interventi di SPOLLONATURA, POTATURA SIEPI essi sono individuati in planimetria Tav. 2 "Planimetria generale con indicazione degli interventi complementari" ed elencati nell'allegato "Elenco opere complementari"

Per le modalità di intervento si rimanda a quanto riportato alle lettere "h" ed "i" del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Cordiali Saluti