



**CITTA' DI SEREGNO**  
(Provincia di Monza e della Brianza)

## **RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I**

### **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

#### **ELENCO PREZZI UNITARI**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Ardolino Raimondo

PROGETTISTA:

Arch. D'acunto Francesco



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A0010	<b>Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso con fresa con disco per una profondità fino a cm. 15.</b> Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso con fresa con disco per una profondità fino a cm. 15. <b>euro (due/00)</b>	ml	2,00
Nr. 2 A0020	<b>Scavo in sezione obbligata per posa tubazioni e pozzetti, fino ad una profondità di cm. 150, larghezza cm. 80/100, eseguito con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile.</b> Scavo in sezione obbligata per posa tubazioni e pozzetti, fino ad una profondità di cm. 150, larghezza cm. 80/100, eseguito con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. <b>euro (otto/30)</b>	m3	8,30
Nr. 3 A0021	<b>Scavo parziale eseguito a mano fino alla quota di 150 cm di profondità, in terreni e sottofondi incoerenti di qualunque natura, compresa l'eventuale armatura delle pareti. L'effettivamente riconosciute da quest ultimo è compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile</b> Scavo parziale eseguito a mano fino alla quota di 150 cm di profondità, in terreni e sottofondi incoerenti di qualunque natura, compresa l'eventuale armatura delle pareti. L'effettiva necessità dello scavo a mano sarà valutata dalla D.L. non saranno riconosciute quantità non preventivamente riconosciute da quest ultimo è compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile <b>euro (ottantacinque/00)</b>	m3	85,00
Nr. 4 A0025	<b>Rinterro degli scavi con materiale proveniente dal cantiere</b> Rinterro degli scavi con materiale proveniente dal cantiere <b>euro (uno/70)</b>	m3	1,70
Nr. 5 A0030	<b>Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del ... o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente (escluso scavo computato a parte). Tubo singolo.</b> Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del diametro interno di mm. 125. Si intendono compresi rinfilanco in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 325 o di sabbia vagliata, rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente (escluso scavo computato a parte). Tubo singolo. <b>euro (dodici/20)</b>	ml	12,20
Nr. 6 A0040	<b>Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del ... nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente (escluso scavo computato a parte). Due tubi accostati.</b> Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del diametro interno di mm. 125. Si intendono compresi rinfilanco in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 325 o di sabbia vagliata, rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente (escluso scavo computato a parte). Due tubi accostati. <b>euro (diciassette/50)</b>	ml	17,50
Nr. 7 A0050	<b>Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del ... vagliata, rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente.</b> Fornitura e posa di cavidotti in polietilene per passaggio cavi alta densità (doppia parete, interno liscio, colore rosso, resistenza allo schiacciamento 450 Newton), con tubi del diametro interno di mm. 50, per allacciamento palo di pubblica illuminazione. Si intendono compresi scavo anche a mano, rinfilanco in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 325 o di sabbia vagliata, rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente. <b>euro (ventiquattro/30)</b>	ml	24,30
Nr. 8 A0060	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato, per ispezione cavi, dimensioni interne in pianta cm. 50 x 50, altezza fino cm. 100, spessore delle pareti minim ... PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato, per ispezione cavi, dimensioni interne in pianta cm. 50 x 50, altezza fino cm. 100, spessore delle pareti minimo cm. 5, rinfilancate con almeno cm. 10 di calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 32,5, fondo drenante. Si intendono compresi: innesto e sigillatura delle tubazioni, scavo di alloggiamento del manufatto, carico, trasporto e gli oneri per lo smaltimento di dei materiali di risulta alle PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente. <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 9 A0070	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato di raccordo, per l'allacciamento a tenuta con le tubazioni dimensioni interne in pianta cm.60x60x60 si intende ... PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato di raccordo, per l'allacciamento a tenuta con le tubazioni dimensioni interne in pianta cm.60x60x60 si intende compreso, scavo di alloggiamento del manufatto, carico, trasporto e gli oneri per lo smaltimento di dei materiali di risulta alle PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente. <b>euro (centotrentacinque/93)</b>	cadauno	135,93
Nr. 10 A0075	<b>Fornitura e posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti in cls, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente.</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 A0080	Fornitura e posa in opera di elementi per prolungare i pozzetti in cls, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. <b>euro (cinquantauno/43)</b>  <b>Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione eseguiti con getto di calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 32,5, idoneamente armati, dimensioni in pianta cm. 80x80 op ... rnitura e qualsiasi altro onere occorrente, così come da specifiche tecniche esecutive dell'Ente erogatore del servizio.</b> Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione eseguiti con getto di calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 32,5, idoneamente armati, dimensioni in pianta cm. 80x80 oppure 100x100, altezza cm. 100/120, completi di sede di posa del palo (diam. cm. 25) e collegamento con il pozzetto d'ispezione realizzato in PVC flessibile (diam. mm. 125). Si intende compresa la predisposizione per il collegamento alla rete di illuminazione pubblica tramite condotto in PVC flessibile (diam. mm. 125), con incamicatura in calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento R 32,5 o di sabbia vagliata. Si intendono compresi inoltre: casseforme di armatura, scavo, carico, trasporto, oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP.DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere occorrente, così come da specifiche tecniche esecutive dell'Ente erogatore del servizio. <b>euro (centottantadue/00)</b>	cadauno	51,43
Nr. 12 A0090	<b>Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 125 mm spessore 3.2mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte</b> Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 125 mm spessore 3.2mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte <b>euro (quattordici/77)</b>	ml	14,77
Nr. 13 A0100	<b>Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 200 mm spessore 4.0mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte</b> Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 200 mm spessore 4.0mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte <b>euro (ventidue/66)</b>	ml	22,66
Nr. 14 A0110	<b>Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 250 mm spessore 4.0mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte</b> Fornitura e posa di tubazioni in pvc rigido diametro 250 mm spessore 4.0mm, completo di giunto ed anello alastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conforme alle norme UNI si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte <b>euro (ventinove/99)</b>	ml	29,99
Nr. 15 A0120	<b>Fornitura e posa di tubi prefabbricati centrifugati in cemento armato per fognatura con giunti a bicchiere anelli in gomma a rotolamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte diametro 300 mm</b> Fornitura e posa di tubi prefabbricati centrifugati in cemento armato per fognatura con giunti a bicchiere anelli in gomma a rotolamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente ad esclusione del rinfianco da computare a parte diametro 300 mm <b>euro (quarantaotto/70)</b>	ml	48,70
Nr. 16 A0121	<b>Rete di sicurezza per esalazioni fuoriuscite di gas metano</b> Fornitura e posa in opera di rete di sicurezza per esalazioni di eventuali fuoriuscite di gas metano dalle condotte interrate. La rete è costituita da tubazione in polietilene forata (resistenza alla schiacciamento 500 N), diam. mm. 80, disposta lungo lo spiccato dei fronti edilizi, nel punto più elevato dell'intradosso del massetto di posa delle pavimentazioni lapidee, annegata nella mista di sottofondo e protetta dall'intasamento e dal getto con fascia di cartonfeltro bitumato 0,5 kg/mq della larghezza di cm 30-35. Sono compresi i pozzetti in cemento cm 30x30x30 con chiusini in ghisa classe C 250 posizionati ad intervalli di 20-25 mt. Compreso formazione di doppio foro per l'innesto delle tubazione, messa in quota del chiusino, e quanto altro necessario a dare l'opera finita in ogni sua parte. La posizione dei pozzetti sarà definita in cantiere secondo le indicazioni della Direzione lavori. <b>euro (diciannove/70)</b>	ml	19,70
Nr. 17 A0130	<b>Calcestruzzo di cemento 32.5 Rck per rinfianco e sottofondo di tubazioni, gettato in opera senza ausilio di casseri</b> Calcestruzzo di cemento 32.5 Rck per rinfianco e sottofondo di tubazioni, gettato in opera senza ausilio di casseri <b>euro (centoventicinque/20)</b>	m3	125,20
Nr. 18 A0135	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato con sifone incorporato, per scarico acque piovane, dim. 45x45x90 cm. Si intendono compresi: innesto e sigillatura del ... PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato con sifone incorporato, per scarico acque piovane, dim. 45x45x90 cm. Si intendono compresi: innesto e sigillatura delle tubazioni, scavo di alloggiamento del manufatto, carico, trasporto e gli oneri per lo smaltimento di dei materiali di risulta alle PP. DD., rinterro con mista di cava di recupero o di nuova fornitura e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente. <b>euro (centouno/65)</b>	cadauno	101,65
Nr. 19 A0140	<b>Fornitura e posa in opera di caditoia concava o piana con griglia in ghisa e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250 si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente.</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 A0145	<p>Fornitura e posa in opera di caditoia concava o piana con griglia in ghisa e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250 si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. <b>euro (centosettantasette/34)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato, con supe ... rene negli angoli antirumore e antibasculamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. dim. 50x50 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato, con superficie superiore antisdrucchiolo e rivestito con vernice protettiva e dotato di supporti in neoprene negli angoli antirumore e antibasculamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. dim. 50x50 cm <b>euro (centosettantadue/17)</b></p>	cadauno	177,34
Nr. 21 A0147	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato, con supe ... rene negli angoli antirumore e antibasculamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. dim. 60x60 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, resistenza a rottura pari a kN 250, classe C 250, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato, con superficie superiore antisdrucchiolo e rivestito con vernice protettiva e dotato di supporti in neoprene negli angoli antirumore e antibasculamento, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. dim. 60x60 cm <b>euro (duecentoventuno/07)</b></p>	cadauno	221,07
Nr. 22 A0150	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, circolare classe D 400 passo duomo 600mm, muniti di guarnizione in polietilene, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. Dimensione telaio tondo lato 850mm .</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale, circolare classe D 400 passo duomo 600mm, muniti di guarnizione in polietilene, si intende compreso ogni onere e prestazione occorrente. Dimensione telaio tondo lato 850mm . <b>euro (duecentotrentauno/50)</b></p>	cadauno	231,50
Nr. 23 A0160	<p>Fornitura e posa in opera di pozzo perdente realizzato con calcestruzzo vibrato di cemento ad alta resistenza ai solfati, composto da anelli forati e coperchio per traffico di prim ... geotessuto a protezione della ghiaia, comprese sigillature, escluso chiusino in ghisa., Diametro 200 cm H utile 350 cm.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzo perdente realizzato con calcestruzzo vibrato di cemento ad alta resistenza ai solfati, composto da anelli forati e coperchio per traffico di prima categoria, è compreso lo scavo ed il rinterro in ghiaia, la stesura di geotessuto a protezione della ghiaia, comprese sigillature, escluso chiusino in ghisa., Diametro 200 cm H utile 350 cm. <b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	cadauno	1'500,00
Nr. 24 A0170	<p>Fornitura e posa di un pozzetto disoleatore, realizzato con calcestruzzo vibrato di cemento ad alta resistenza e coperchio per traffico di prima categoria, comprese sigillature, scavo e rinterro escluso chiusino in ghisa.</p> <p>Fornitura e posa di un pozzetto disoleatore, realizzato con calcestruzzo vibrato di cemento ad alta resistenza e coperchio per traffico di prima categoria, comprese sigillature, scavo e rinterro escluso chiusino in ghisa. <b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	cadauno	1'500,00
Nr. 25 A0180	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in cls armato per condotti fognari con dim. 80x80, con fondo sagomato, rivestimento delle superfici interne con vernici epossidiche ... oletta carrabile per traffico di prima categoria. E' compreso lo scavo e rinterro, escluso chiusino in ghisa sferoidale.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in cls armato per condotti fognari con dim. 80x80, con fondo sagomato, rivestimento delle superfici interne con vernici epossidiche date a due mani, compresa soletta carrabile per traffico di prima categoria. E' compreso lo scavo e rinterro, escluso chiusino in ghisa sferoidale. <b>euro (cinquecento/00)</b></p>	cadauno	500,00
Nr. 26 A0200	<p>Fornitura e posa in opera di elementi a canaletta prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi a sezione nominale interna a U, con fondo semicircolare, confezionat ... 'opera finita e funzionante in ogni sua parte. (modello analogo a quello utilizzato nel primo lotto di c.so del popolo).</p> <p>Fornitura e posa in opera di elementi a canaletta prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi a sezione nominale interna a U, con fondo semicircolare, confezionati con alti dosaggi di cemento, con armatura adeguata in acciaio Feb 44 k .</p> <p>Le condotte dovranno rispondere alle particolari esigenze degli scarichi a cielo aperto, e le pareti verticali devono essere adeguate a sopportare la spinta laterale del terreno e le sollecitazioni dovute ai carichi trasmessi dal traffico veicolare di tipo urbano, i canali così realizzati devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in relazione alle situazioni di posa e rispondenti ai disegni costruttivi.</p> <p>Ciascun elemento, di sezione pari a 16x17,5 cm, dovrà avere una lunghezza non superiore a m 1 e terminare con apposito incastro maschio-femmina alle due estremità. In prossimità di una testa ogni elemento avrà la predisposizione del foro in uscita sul fondo di diam. minimo mm 100. In alternativa sono da considerarsi compresi gli oneri per la foratura nelle posizioni indicate dalla D.L. mediante l'utilizzo di "tazza".</p> <p>Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcestruzzo a consistenza plastica e resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250, armata con rete elettrosaldada di acciaio Feb 44 K, diametro mm 6, maglia cm 15x15, stesa sovrapponendo maglia a maglia sulle giunzioni, con sovrapposizione minima di cm 20, e sbordi su entrambi i lati di cm 30 per il collegamento all'armatura dei massetti. La preparazione della base continua (piano di posa) a fondo scavo dovrà essere eseguita previa posa in opera di guida di precisione disposta trasversalmente all'asse di scavo, ad interasse non superiore a m 4,0 e di larghezza non inferiore alla larghezza del condotto per l'esatta determinazione delle livellette.</p> <p>A posa ultimata la canale dovrà risultare continua, compatta, levigata, senza fessure e con sezione interna che non presenti apprezzabili deformazioni in modo che ogni elemento possa combaciare perfettamente con il seguente. Le giunzioni così ottenute devono essere stuccate internamente con apposita malta antiritiro sigillando perfettamente l'incastro maschio femmina.</p> <p>E' compreso l'allacciamento, singolo o multiplo (secondo le indicazioni degli elaborati di progetto), al pozzetto sifonato (questo escluso) tramite tubazione in PVC rigido tipo 302, di adeguato diametro, di qualunque lunghezza compresi pezzi speciali. E' da</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	considerarsi altresì compreso nel prezzo anche il maggior scavo per la profondità sufficiente a garantire la complanarità del telaio con la pavimentazione finita come meglio descritto dagli elaborati grafici di progetto, così come la base di calcestruzzo e la rete di armatura; eventuali tagli in opera della canalina e la ricostruzione dei tappi di testata adeguatamente sigillati con malta antiritiro. Telaio in acciaio cor-ten tipo A (elevata resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica) composto da due profilati a T rovesciata (80x80x9 mm) accoppiati mediante piatti distanziali (30x8 mm) posti ad interasse di cm 50. La posa in opera dovrà avvenire prestando particolare attenzione alla quota dello spigolo superiore che dovrà risultare perfettamente complanare alla pavimentazione circostante agendo sulla piegatura delle zanche. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per la calandatura dei profilati a T per raggi superiori a metri 50, nonché il raccordo con sabbia o plastico bituminoso e protezione del canale per la temporanea riapertura dei tratti stradali e successiva rimozione. E' compresa la fornitura e posa di griglia in ghisa. Il tutto come da indicazioni della D.L. compreso ogni altro onere occorrente a dare l'opera finita e funzionante in ogni sua parte. (modello analogo a quello utilizzato nel primo lotto di c.so del popolo). <b>euro (centosessanta/00)</b>	ml	160,00
Nr. 27 A0210	<b>Fornitura e posa in opera di canalette grigliate. Si intendono compresi: scavo, sigillatura, il rinterro con materiale arido compattato, il trasporto a rifiuto del materiale di ris ... di cemento e quant'altro occorrente. Canaletta in cls o cls polimerico con griglia in acciaio zincato di tipo pedonale.</b> Fornitura e posa in opera di canalette grigliate. Si intendono compresi: scavo, sigillatura, il rinterro con materiale arido compattato, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, la fornitura e posa in opera di griglia, compreso letto e rinfiacco in malta di cemento e quant'altro occorrente. Canaletta in cls o cls polimerico con griglia in acciaio zincato di tipo pedonale. <b>euro (centodieci/00)</b>	ml	110,00
Nr. 28 A0211	<b>Allacciamento ai pozzetti stradali esistenti con tubazioni in PVC diam. 160 mm. compreso collegamento al pozzetto, sottofondo e rinfiacco in cls.</b> Allacciamento ai pozzetti stradali esistenti con tubazioni in PVC diam. 160 mm. compreso collegamento al pozzetto, sottofondo e rinfiacco in cls. <b>euro (cinquantadue/00)</b>	n.	52,00
Nr. 29 A0230	<b>Intervento di pulizia di caditoie pluviali esistenti con rimozione e smaltimento dei detriti accumulatisi all'interno per il ripristino della funzionalità.</b> Intervento di pulizia di caditoie pluviali esistenti con rimozione e smaltimento dei detriti accumulatisi all'interno per il ripristino della funzionalità. <b>euro (trenta/00)</b>	n.	30,00
Nr. 30 A0260	<b>Rimozione di chiusini e griglie in ghisa, saracinesche, idranti, canaline e nuova posa in opera alla giusta quota delle pavimentazioni, compreso rinfiacco del telaio in malta di cemento, sbarramento per singolo chiusoino e quanto altro occorrente.</b> Rimozione di chiusini e griglie in ghisa, saracinesche, idranti, canaline e nuova posa in opera alla giusta quota delle pavimentazioni, compreso rinfiacco del telaio in malta di cemento, sbarramento per singolo chiusoino e quanto altro occorrente. <b>euro (sessantaotto/00)</b>	cadauno	68,00
Nr. 31 A0270	<b>Rimozione di griglie di aerazione, e posa in opera di nuova griglia antitacco alla giusta quota delle pavimentazioni, compreso rinfiacco del telaio in malta di cemento, sbarramento per singola griglia e quanto altro occorrente.</b> Rimozione di griglie di aerazione, e posa in opera di nuova griglia antitacco alla giusta quota delle pavimentazioni, compreso rinfiacco del telaio in malta di cemento, sbarramento per singola griglia e quanto altro occorrente. <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 32 A0280	<b>Fornitura in opera di chiusini a riempimento (vaschetta) completo di controltaio in lamiera di acciaio cor-ten tipo A con dispositivo di sollevamento, carrabile classe D 400. dimensioni nette interne cm 45x45.</b> Fornitura in opera di chiusini a riempimento (vaschetta) completo di controltaio in lamiera di acciaio cor-ten tipo A con dispositivo di sollevamento, carrabile classe D 400. dimensioni nette interne cm 45x45. <b>euro (settanta/00)</b>	cadauno	70,00
Nr. 33 A0290	<b>Fornitura in opera di nastro segnalatore da posizionare nello scavo sopra le tubazioni dei sottoservizi, riportante la dicitura del tipo di sottoservizio</b> Fornitura in opera di nastro segnalatore da posizionare nello scavo sopra le tubazioni dei sottoservizi, riportante la dicitura del tipo di sottoservizio <b>euro (zero/60)</b>	ml	0,60
Nr. 34 B0010	<b>Demolizione sede stradale esistente in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, fino alla sottostante massicciata, per uno spessore massimo di cm. 15. Si intendono co ... , il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.</b> Demolizione sede stradale esistente in conglomerato bituminoso, eseguita con mezzi meccanici, fino alla sottostante massicciata, per uno spessore massimo di cm. 15. Si intendono compresi: il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD. <b>euro (tre/60)</b>	mq	3,60
Nr. 35 B0012	<b>Demolizione rampe e gradini ingresso sede municipio, eseguita con mezzi meccanici, fino alla sottostante massicciata. Si intendono compresi: il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.</b> Demolizione rampe e gradini ingresso sede municipio, eseguita con mezzi meccanici, fino alla sottostante massicciata. Si intendono compresi: il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 B0015	<b>euro (quindici/00)</b> <b>Demolizione di pavimentazione in pietra-cubetti, compreso sottofondo e massetto anche armato con rete, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle PP.DD i. E' compreso e compe ... tà, fognature, telefono, teleriscaldamento, video sorveglianza) ecc., incluso il corrispettivo per diritti di discarica.</b> Demolizione di pavimentazione in pietra-cubetti, compreso sottofondo e massetto anche armato con rete, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle PP.DD i. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di opere e impianti sotterranei e di superficie esistenti: reti tecnologiche sotterranee (Acqua, gas, elettricità, fognature, telefono, teleriscaldamento, video sorveglianza) ecc., incluso il corrispettivo per diritti di discarica.	mq	15,00
Nr. 37 B0020	<b>euro (dieci/00)</b> <b>Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di ... i interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. (esclusi i corrispettivi di discarica).</b> Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. (esclusi i corrispettivi di discarica).	mq	10,00
Nr. 38 B0030	<b>euro (sette/20)</b> <b>Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di ... le di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (corredati da ricevuta di avvenuto smaltimento alle PP. DD.).</b> Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (corredati da ricevuta di avvenuto smaltimento alle PP. DD.).	mc	7,20
Nr. 39 B0040	<b>euro (sedici/00)</b> <b>Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (corredati da ricevuta di avvenuto smaltimento alle PP. DD.).</b> Fornitura di mista di cava per formazione di massicciata stradale, stesa a macchina in strati successivi e cilindrata con rullo compressore di peso adeguato, previo costipamento de ... preso ogni altra lavorazione ed onere per dare la massicciata perfettamente compattata, sagomata e chiusa in superficie.	mc	16,00
Nr. 39 B0040	<b>euro (ventuno/00)</b> <b>Fornitura di mista di cava per formazione di massicciata stradale, stesa a macchina in strati successivi e cilindrata con rullo compressore di peso adeguato, previo costipamento de ... preso ogni altra lavorazione ed onere per dare la massicciata perfettamente compattata, sagomata e chiusa in superficie.</b> Fornitura di mista di cava per formazione di massicciata stradale, stesa a macchina in strati successivi e cilindrata con rullo compressore di peso adeguato, previo costipamento del piano del cassonetto, compreso ogni altra lavorazione ed onere per dare la massicciata perfettamente compattata, sagomata e chiusa in superficie.	mc	21,00
Nr. 40 B0050	<b>euro (quindici/00)</b> <b>Formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 80-100, al 3,5%-4,5% di bitume del peso dell'inerte, compreso m ... 10 a compressione effettuata, da effettuarsi a seguito di scavi per il ripristino di pavimentazione stradale esistente.</b> Formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 80-100, al 3,5%-4,5% di bitume del peso dell'inerte, compreso materiali, stendimento e rullatura in spessore finito non inferiore a cm. 10 a compressione effettuata, da effettuarsi a seguito di scavi per il ripristino di pavimentazione stradale esistente.	mq	15,00
Nr. 41 B0060	<b>euro (trentaquattro/00)</b> <b>Formazione di sede stradale carrabile (manto di usura escluso) secondo il seguente diagramma lavori:</b> a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anc ... inferiore a cm. 10 a compressione effettuata. Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte. Formazione di sede stradale carrabile (manto di usura escluso) secondo il seguente diagramma lavori: a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (profondità cm. 60); b) formazione di massicciata stradale a Mac-Adam con mista di cava stesa a macchina in strati successivi e cilindrata con rullo compressore di peso adeguato, previo costipamento del piano del cassonetto, compreso ogni altra lavorazione ed onere per dare la massicciata perfettamente compattata, sagomata e chiusa in superficie; spessore massicciata cm. 50; c) formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 80-100, al 3,5%-4,5% di bitume del peso dell'inerte, compreso materiali, stendimento e rullatura in spessore finito non inferiore a cm. 10 a compressione effettuata. Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	34,00
Nr. 42 B0070	<b>euro (due/30)</b> <b>Scarificazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso mediante fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici, compreso la pulizia della sede stradale trattata e l'allontanamento del materiale di risulta e gli oneri di discarica, per uno spessore di cm. 3.</b> Scarificazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso mediante fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici, compreso la pulizia della sede stradale trattata e l'allontanamento del materiale di risulta e gli oneri di discarica, per uno spessore di cm. 3.	mq	2,30
Nr. 43 B0080	<b>euro (due/30)</b> <b>Scarificazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso mediante fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici, compreso la pulizia della sede stradale trattata e l'allontanamento del materiale di risulta e gli oneri di discarica, per uno spessore di cm. 3.</b> Fornitura, stesa con vibrofinitrice e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, p ... zzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 3. Fornitura, stesa con vibrofinitrice e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, per tappeto d'usura, incluso pulitura della sede stradale, fornitura e posa in opera di		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 B0090	<p>emulsione bituminosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 3. <b>euro (sette/00)</b></p> <p><b>Risagomatura della superficie carrabile, eseguita in conglomerato bituminoso, con bitume a penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia pezzatura ... inosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b></p> <p>Risagomatura della superficie carrabile, eseguita in conglomerato bituminoso, con bitume a penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia pezzatura 5/15 e 0/7 nelle proporzioni del 50%, costituenti cioè un miscuglio al 50% tra binder e tappeto, steso con macchina vibrofinitrice e raccordato a mano per gli innesti stradali ed accessi carrai e pedonali. Il materiale sarà steso in spessori variabili da cm. 2,5 a cm. 7,5 (spessore medio massimo cm. 5). Sono compresi cilindratura, pulitura della sede stradale; fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere a dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (otto/00)</b></p>	mq	7,00
Nr. 45 B0100	<p><b>Formazione di pavimentazione per percorsi pedonali e ciclabili in conglomerato bituminoso, secondo il seguente diagramma lavori:</b></p> <p><b>a) Scavo per apertura di cassonetti stradali esegui ... o, spessore finito dopo il costipamento cm. 2.</b> <b>Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di pavimentazione per percorsi pedonali e ciclabili in conglomerato bituminoso, secondo il seguente diagramma lavori:</p> <p>a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (profondità cm. 40).</p> <p>b) Cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato.</p> <p>c) Formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 30.</p> <p>d) Formazione di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout venant bitumato) con bitume a penetrazione 80-100, al 3,5%-4,5% di bitume del peso dell'inerte, compreso materiali, stendimento e rullatura in spessore finito non inferiore a cm. 8 a compressione effettuata;</p> <p>e) Formazione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso con bitume a penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso di inerte, confezionato con sabbia e graniglia (pezzatura graniglia fino a mm. 15), compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, spessore finito dopo il costipamento cm. 2. <b>Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> <b>euro (trenta/20)</b></p>	mq	8,00
Nr. 46 B0110	<p><b>Demolizione di massetto di sottofondo marciapiedi, in calcestruzzo, con manto di usura in asfalto, eseguita con mezzi meccanici e martello demolitore per uno spessore di cm. 10/12, ... o il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento del materiale alle PP. DD.</b></p> <p>Demolizione di massetto di sottofondo marciapiedi, in calcestruzzo, con manto di usura in asfalto, eseguita con mezzi meccanici e martello demolitore per uno spessore di cm. 10/12, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento del materiale alle PP. DD. <b>euro (dieci/50)</b></p>	mq	30,20
Nr. 47 B0115	<p><b>Demolizione delle rampe, scale di accesso al Municipio, eseguita con mezzi meccanici e martello demolitore fino alla massicciata, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento del materiale alle PP. DD.</b></p> <p>Demolizione delle rampe, scale di accesso al Municipio, eseguita con mezzi meccanici e martello demolitore fino alla massicciata, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento del materiale alle PP. DD. <b>euro (quindici/00)</b></p>	mq	10,50
Nr. 48 B0120	<p><b>Formazione di massetto di sottofondo spessore cm. 15, dosato a q.li 2,00 di cemento 32,5 R su massicciata di mista precedentemente stesa e cilindrata. Si intendono compresi: forniti ... le ad una distanza di circa ml. 10,00, la formazione delle pendenze, qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente.</b></p> <p>Formazione di massetto di sottofondo spessore cm. 15, dosato a q.li 2,00 di cemento 32,5 R su massicciata di mista precedentemente stesa e cilindrata. Si intendono compresi: fornitura e posa di rete elettrosaldata, annegata nel calcestruzzo, costituita da fondini di ferro (diam. mm. 5, maglia cm. 15 x15) in alternativa alla rete possono essere utilizzate fibre metalliche di acciaio, sono compresi: taglio del massetto nel senso trasversale ad una distanza di circa ml. 10,00, la formazione delle pendenze, qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente. <b>euro (ventidue/00)</b></p>	mq	15,00
Nr. 49 B0130	<p><b>Fornitura, stesa a mano e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, per tappeto d ... o al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 2,5.</b></p> <p>Fornitura, stesa a mano e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, per tappeto d'usura, incluso pulitura del sottofondo, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 2,5. <b>euro (otto/20)</b></p>	mq	22,00
Nr. 50 B0140	<p><b>Intervento di rifacimento di marciapiede esistente. Si intendono compresi: a) Demolizione di massetto di sottofondo marciapiedi, in calcestruzzo, con manto di usura in asfalto, ese ... , passi carrai e pavimentazioni esistenti private e pubbliche e tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b></p>	mq	8,20



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 51 B0150	<p>Intervento di rifacimento di marciapiede esistente. Si intendono compresi: a) Demolizione di massetto di sottofondo marciapiedi, in calcestruzzo, con manto di usura in asfalto, eseguita con mezzi meccanici e martello demolitore per uno spessore di cm. 10/12, compreso il carico, il trasporto e qualsiasi altro onere e prestazione occorrente per lo smaltimento del materiale alle PP. DD.) Cilindratura del fondo con rullo compressore di peso adeguato. c) Formazione di massetto di sottofondo spessore cm. 10/12, dosato a q.li 2,00 di cemento 32,5 R. Si intendono compresi: fornitura e posa di rete elettrosaldata, annegata nel calcestruzzo, costituita da tondini di ferro (diam. mm. 5, maglia cm. 20 x 20), il taglio del massetto nel senso trasversale ad una distanza di circa ml. 10,00, la formazione delle pendenze, qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente. d) fornitura, stesa a mano e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, per tappeto d'usura, incluso pulitura del sottofondo, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 2,5. Sono compresi eventuale ripristino con soglie, passi carrai e pavimentazioni esistenti private e pubbliche e tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (ventiotto/60)</b></p> <p><b>Formazione di marciapiede in asfalto, secondo il seguente diagramma lavori:</b> a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti te ... , passi carrai e pavimentazioni esistenti private e pubbliche e tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte. Formazione di marciapiede in asfalto, secondo il seguente diagramma lavori: a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (profondità cm. 30); b) cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato; c) formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 20; d) Formazione di massetto di sottofondo spessore cm. 10/12, dosato a q.li 2,00 di cemento 32,5 R. Si intendono compresi: fornitura e posa di rete elettrosaldata, annegata nel calcestruzzo, costituita da tondini di ferro (diam. mm. 5, maglia cm. 20 x 20), il taglio del massetto nel senso trasversale ad una distanza di circa ml. 10,00, la formazione delle pendenze, qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente. e) fornitura, stesa a mano e rullatura di conglomerato bituminoso 0/3 con bitume 180/200 di penetrazione 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, per tappeto d'usura, incluso pulitura del sottofondo, fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa a spruzzo al 55% di bitume in ragione di Kg/mq 0,800, ed ogni altro onere per la perfetta regola d'arte. Spessore medio cm. 2,5. Sono compresi eventuale ripristino con soglie, passi carrai e pavimentazioni esistenti private e pubbliche e tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (ventisei/00)</b></p>	mq	28,60
Nr. 52 B0160	<p><b>Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni ... dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera.</b> Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della formazione di pendenze, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medio d'acqua inferiore al 12% in volume e massa volumica media superiore a 2,2 kg per decimetro cubo. Caratteristiche: masselli doppio strato, spessore cm. 6, colore, forma e dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera. <b>euro (venticinque/00)</b></p>	mq	26,00
Nr. 53 B0170	<p><b>Formazione di pavimentazione in masselli prefabbricati autobloccanti di cls. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medi ... inire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> Formazione di pavimentazione in masselli prefabbricati autobloccanti di cls. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medio d'acqua inferiore al 12% in volume e massa volumica media superiore a 2,2 kg per decimetro cubo. Caratteristiche: masselli doppio strato, spessore cm. 6, colore, forma e dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera. Il diagramma lavori è il seguente: a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di discarica (profondità cm. 50); b) cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato; c) formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava, mediante agguagliamenti successivi, per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 40; d) fornitura e posa in opera di geotessile in polipropilene (tessuto non tessuto), del peso di 400 gr/mq, posato con sovrapposizione dei bordi per almeno cm. 25, e risvoltato per cm. 25 ai bordi dello scavo; e) posa della pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della formazione di pendenze, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (trentasette/00)</b></p>	mq	25,00
Nr. 54 B0180	<p><b>Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni ... e dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera.</b> Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la</p>	mq	37,00





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 55 B0190	<p>fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della formazione di pendenze, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medio d'acqua inferiore al 12% in volume e massa volumica media superiore a 2,2 kg per decimetro cubo. Caratteristiche: masselli doppio strato, spessore cm. 8, colore, forma e dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera. <b>euro (ventiotto/00)</b></p> <p><b>Formazione di pavimentazione in masselli prefabbricati autobloccanti di cls. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medi ... finire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di pavimentazione in masselli prefabbricati autobloccanti di cls. I masselli avranno resistenza media convenzionale a compressione superiore a 60 N/mm, assorbimento medio d'acqua inferiore al 12% in volume e massa volumica media superiore a 2,2 kg per decimetro cubo. Caratteristiche: masselli doppio strato, spessore cm. 8, colore, forma e dimensioni a scelta della D.L. Materiali da sottoporre comunque all'approvazione della D.L. prima della posa in opera. Il diagramma lavori è il seguente:</p> <p>a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di scarica (profondità cm. 50);</p> <p>b) cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato;</p> <p>c) formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava, mediante agguagliamenti successivi, per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 40;</p> <p>d) fornitura e posa in opera di geotessile in polipropilene (tessuto non tessuto), del peso di 400 gr/mq, posato con sovrapposizione dei bordi per almeno cm. 25, e risvoltato per cm. 25 ai bordi dello scavo;</p> <p>e) posa della pavimentazione in masselli autobloccanti, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della formazione di pendenze, della compattazione con adeguata piastra vibrante, della sigillatura a finire dei giunti con sabbia asciutta e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantatre/10)</b></p>	mq	28,00
Nr. 56 B0200	<p><b>Formazione di passaggi pedonali con lastre di cemento posate su sabbia, compreso scavo, fino a 10/12 cm., riporto di sabbia, fornitura e posa di lastre di cemento, l'intasamento de ... resso a kg 300 di cemento tipo 32,5 per mc, spessore cm. 7, larghezza da cm. 30 a cm. 50, lunghezza da cm. 50 a cm. 100.</b></p> <p>Formazione di passaggi pedonali con lastre di cemento posate su sabbia, compreso scavo, fino a 10/12 cm., riporto di sabbia, fornitura e posa di lastre di cemento, l'intasamento degli interstizi con terra e seminazione. Lastre in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a kg 300 di cemento tipo 32,5 per mc, spessore cm. 7, larghezza da cm. 30 a cm. 50, lunghezza da cm. 50 a cm. 100. <b>euro (trentasette/50)</b></p>	mq	43,10
Nr. 57 B0210	<p><b>Formazione di pavimentazione di tipo inerbato con piastre forate di cls (escluso sottofondo). Si intendono compresi: a) cilindratura del fondo con rullo compressore di peso adeguat ... o) con concimazione ed innaffiamento, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di pavimentazione di tipo inerbato con piastre forate di cls (escluso sottofondo). Si intendono compresi: a) cilindratura del fondo con rullo compressore di peso adeguato. b) fornitura e posa in opera di geotessile in polipropilene (tessuto non tessuto), del peso di 400 gr/mq, posato con sovrapposizione dei bordi per almeno cm. 25, e risvoltato per cm. 25 ai bordi dello scavo; c) posa della pavimentazione in piastre, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della compattazione con adeguata piastra vibrante, del riempimento dei fori con terriccio vegetale, della semina di erba (in varietà resistenti al calpestio) con concimazione ed innaffiamento, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventitre/00)</b></p>	mq	23,00
Nr. 58 B0220	<p><b>Formazione di pavimentazione di tipo inerbato con piastre forate di cls. Caratteristiche: spessore cm. 12, forma e dimensioni a scelta della D.L., materiale da sottoporre comunque ... con concimazione ed innaffiamento, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di pavimentazione di tipo inerbato con piastre forate di cls. Caratteristiche: spessore cm. 12, forma e dimensioni a scelta della D.L., materiale da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della D.L. Il diagramma lavori è il seguente:</p> <p>a) Scavo per apertura di cassonetti stradali eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di reti tecnologiche esistenti, misurato in sezione effettiva, compresi: la demolizione di eventuali manufatti interrati dimessi, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP. DD. ed i corrispettivi di scarica (profondità cm. 65);</p> <p>b) cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato;</p> <p>c) formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava, mediante agguagliamenti successivi, per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 40;</p> <p>d) fornitura e posa in opera di geotessile in polipropilene (tessuto non tessuto), del peso di 400 gr/mq, posato con sovrapposizione dei bordi per almeno cm. 25, e risvoltato per cm. 25 ai bordi dello scavo;</p> <p>e) posa della pavimentazione in piastre, su letto di sabbia granita dello spessore di cm. 4/5. Sono compresi la fornitura della sabbia, l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della compattazione con adeguata piastra vibrante, del riempimento dei fori con terriccio vegetale, della semina di erba (in varietà resistenti al calpestio) con concimazione ed innaffiamento, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quarantauno/30)</b></p>	mq	41,30
Nr. 59 B0230	<p><b>Fornitura - sulla base della campionatura approvata dalla D.L. - e posa in opera di lastre segate in granito bianco (VEDI PIETRE PRESENTI IN CORSO DEL POPOLO) con piano e costa fin ... azioni in opera per la regolarizzazione dei dislivelli del piano di calpestio e il riempimento dei chiusini a vaschetta.</b></p> <p>Fornitura - sulla base della campionatura approvata dalla D.L. - e posa in opera di lastre segate in granito bianco (VEDI PIETRE</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	PRESENTI IN CORSO DEL POPOLO) con piano e costa finiti a bocciardatura grossa, spessore cm. 12 dimensioni cm. 50x100, posate a correre, evitando lastre di dimensioni troppo esigue come da indicazione della D.L. compresi tutti gli sfridi conseguenti, giunti trasversali sfalsati, con giunto ribassato di mm 12, su letto di malta di sabbia e cemento, giunti costipati con sabbia e cemento in miscela asciutta e successiva bagnatura, compresa accurata pulizia della pietra a posa ultimata. Sono compresi i tagli di raccordo della lastre di testata, nonché gli eventuali tagli dei fuori squadra in spessore, le lavorazioni in opera per la regolarizzazione dei dislivelli del piano di calpestio e il riempimento dei chiusini a vaschetta. euro (centosessanta/00)	mq	160,00
Nr. 60 B0231	<b>Formazione di pavimentazione in ciotoli di cava di fiume lavati, pezzatura cm. 4-6, compreso l'assistenza muraria, sottofondo, formazione delle pendenze come da disegni e istruzioni ... ra con boiaccia di cemento e pulizia finale. Materiale da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della D.L.</b> Formazione di pavimentazione in ciotoli di cava di fiume lavati, pezzatura cm. 4-6, compreso l'assistenza muraria, sottofondo, formazione delle pendenze come da disegni e istruzioni della D.L. battitura con piastra vibrante e stuccatura con boiaccia di cemento e pulizia finale. Materiale da sottoporre comunque alla preventiva approvazione della D.L. euro (ottantatre/00)	mq	83,00
Nr. 61 B0240	<b>Fornitura - sulla base della campionatura approvata dalla D.L. - e posa in opera di lastre in granito finiti a bocciardatura fine, spessore cm. 8 dimensioni e posa da abaco e come da indicazione della D.L. posati a colla.</b> Fornitura - sulla base della campionatura approvata dalla D.L. - e posa in opera di lastre in granito finiti a bocciardatura fine, spessore cm. 8 dimensioni e posa da abaco e come da indicazione della D.L. posati a colla. euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
Nr. 62 B0250	<b>Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di pietra naturale (porfido) con malta cementizia. Esclusa formazione del sottofondo. Dimensioni lastre: (larghezza cm. 20, lunghezza ... della sigillatura a finire dei giunti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di pietra naturale (porfido) con malta cementizia. Esclusa formazione del sottofondo. Dimensioni lastre: (larghezza cm. 20, lunghezza variabile, spessore cm. 8/10.) I materiali dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. prima della posa in opera. Sono compresi l'onere delle interruzioni intorno a piante, cordoli, chiusini e pavimentazioni di natura diversa, della formazione di pendenze, della sigillatura a finire dei giunti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cento/00)	mq	100,00
Nr. 63 B0251	<b>Fornitura e posa dei cubetti di porfido, ad archi contrastati, dimensioni cubetti cm. 6 x 8 , posati su letto di sabbia e cemento, compreso, sigillatura dei giunti a finire con graniglia silicea, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> Fornitura e posa dei cubetti di porfido, ad archi contrastati, dimensioni cubetti cm. 6 x 8 , posati su letto di sabbia e cemento, compreso, sigillatura dei giunti a finire con graniglia silicea, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settantaotto/30)	mq	78,30
Nr. 64 B0275	<b>Pavimentazione in cubetti di granito, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruz ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento.</b> Pavimentazione in cubetti di granito, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento. euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
Nr. 65 B0320	<b>Realizzazione di pavimentazione in battuto di cemento secondo il seguente diagramma lavori:</b> a) scavo alla profondità necessaria (cm. 40 circa), compreso rimozione dei materiali di ... di giunti in p.v.c. delle dimensioni richieste, spolvero di cemento tipo 32,5 con perfetta lisciatura delle superfici. Realizzazione di pavimentazione in battuto di cemento secondo il seguente diagramma lavori: a) scavo alla profondità necessaria (cm. 40 circa), compreso rimozione dei materiali di risulta e cilindatura del cassonetto; b) formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindatura di mista di cava per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 20. c) formazione di massetto di calcestruzzo a q.li 2 di cemento R325 dello spessore medio di cm. 10, previa accurata preparazione di fasce a formazione di pendenza, livellato a fratazzo lungo; compreso giunti in p.v.c. ogni m. 2,5 e rete elettrosaldata in ferro ad aderenza migliorata, maglie cm. 20 x 20, spessore mm. 5 d) Pavimento in battuto di cemento, gettato in opera, formato da uno strato di cm. 8 di calcestruzzo cementizio a q.li 2,50/32,5, cappa superiore in malta cementizia q.li 5/32,5, compreso l'onere per la formazione di giunti in p.v.c. delle dimensioni richieste, spolvero di cemento tipo 32,5 con perfetta lisciatura delle superfici. euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 66 B0330	<b>Realizzazione di pavimentazione antishock mediante fornitura e posa in opera di mattonelle in gomma con connettori ad incastro. Dimensioni degli elementi m. 1,00 x 1,00, h. cm. 5,0 ... ntende compresa la pulizia dell'area, il ripristino del prato ed ogni altro onere a dare l'opera finita a regola d'arte.</b> Realizzazione di pavimentazione antishock mediante fornitura e posa in opera di mattonelle in gomma con connettori ad incastro. Dimensioni degli elementi m. 1,00 x 1,00, h. cm. 5,00. Si intendono compresi scavo, formazione di letto in sabbia da getto, ripristino del prato e quant'altro necessario a dare l'opera completa a regola d'arte. Il materiale dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della D.L. La pavimentazione dovrà rispettare la normativa EN 1177. Si intende compresa la pulizia dell'area, il ripristino del prato ed ogni altro onere a dare l'opera finita a regola d'arte. euro (sessantacinque/00)	mq	65,00
Nr. 67	<b>Formazione di pavimentazione sintetica impermeabile e antisdrucchiolante, composta da resine sintetiche idrosolubili, colore a</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B0340	<p><b>scelta della D.L., stesura manuale a più riprese incr ... rrente anche se qui non descritti o richiamati, ma che si rendessero necessari per la realizzazione completa dell'opera.</b> Formazione di pavimentazione sintetica impermeabile e antisdrucchiabile, composta da resine sintetiche idrosolubili, colore a scelta della D.L., stesura manuale a più riprese incrociate su tappeto di usura in conglomerato bituminoso. Quantità 2,0 / 2,5 kg/mq. Si intendono compresi qualsiasi altra opera della stessa categoria, onere, prestazione o fornitura occorrente anche se qui non descritti o richiamati, ma che si rendessero necessari per la realizzazione completa dell'opera. <b>euro (diciannove/00)</b></p>	mq	19,00
Nr. 68 B0360	<p><b>Formazione di percorsi ed aree in calcestre, secondo il seguente diagramma lavori:</b> <b>a) Scavo alla profondità necessaria (profondità media cm. 30).</b> <b>b) cilindratura del cassonetto c ... grare e completare le operazioni meccaniche.</b> <b>Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> Formazione di percorsi ed aree in calcestre, secondo il seguente diagramma lavori: a) Scavo alla profondità necessaria (profondità media cm. 30). b) cilindratura del cassonetto con rullo compressore di peso adeguato. c) Formazione di sottofondo mediante fornitura, stesa e cilindratura di mista di cava per uno spessore medio a compressione avvenuta di cm. 20. d) Formazione di pavimentazione in 'calcestre' ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almeno due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 - 3 mm, realizzata come sopra con almeno 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature. Il prezzo comprende la fornitura e stesa in luogo dei materiali calcarei come descritto, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche. <b>Sono compresi tutti gli oneri a dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> <b>euro (venticinque/00)</b></p>	mq	25,00
Nr. 69 B0370	<p><b>Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... ggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto</b> Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto <b>euro (duecentonovanta/00)</b></p>	m3	290,00
Nr. 70 B0380	<p><b>Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... io; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:</b> Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: <b>euro (trentacinque/00)</b></p>	m2	35,00
Nr. 71 B0390	<p><b>Acciaio per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:</b> Acciaio per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: <b>euro (uno/50)</b></p>	kg	1,50
Nr. 72 C0010	<p><b>Rimozione senza l'obbligo di recupero di cordoli in calcestruzzo, dimensioni cm. 12/15 x 25, eseguita con mezzi meccanici, compreso la demolizione del sottofondo e rinfianco in calcestruzzo e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.</b> Rimozione senza l'obbligo di recupero di cordoli in calcestruzzo, dimensioni cm. 12/15 x 25, eseguita con mezzi meccanici, compreso la demolizione del sottofondo e rinfianco in calcestruzzo e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD. <b>euro (quattro/41)</b></p>	ml	4,41
Nr. 73 C0020	<p><b>Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, dimensioni cm. 12/15 x 25. I pezzi sarà ... malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Cordoli retti (anche con bocca lupaia).</b> Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, dimensioni cm. 12/15 x 25. I pezzi saranno disposti in piano, obliqui o a raso, secondo necessità di progetto. Sono compresi il taglio e la scarifica della pavimentazione in asfalto, lo scavo, il sottofondo ed il rinfianco in cls a q.li 2 di cemento R325, l'eventuale taglio dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Cordoli retti (anche con bocca lupaia). <b>euro (quindici/50)</b></p>	ml	15,50
Nr. 74 C0030	<p><b>Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, dimensioni cm. 12/15 x 25. I pezzi sarà ... izia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Cordoli curvi (raggi secondo necessità di progetto).</b> Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, dimensioni cm. 12/15 x 25. I pezzi saranno disposti in piano, obliqui o a raso, secondo necessità di progetto. Sono compresi il taglio e la scarifica della pavimentazione in asfalto, lo scavo, il sottofondo ed il rinfianco in cls a q.li 2 di cemento R325, l'eventuale taglio dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Cordoli</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 75 C0040	<p>curvi (raggi secondo necessità di progetto). <b>euro (ventiuno/00)</b></p> <p><b>Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, spessore cm. 8/10. I pezzi sono retti, ... dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, spigoli smussati nelle parti a vista, spessore cm. 8/10. I pezzi sono retti, e saranno disposti in piano, obliqui o a raso, secondo necessità di progetto. Sono compresi il taglio e la scarifica della pavimentazione in asfalto, lo scavo, il sottofondo ed il rinfiacco in cls a q.li 2 di cemento R325, l'eventuale taglio dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (quattordici/00)</b></p>	ml	21,00
Nr. 76 C0050	<p><b>Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, di tipo 'provincia' per piazzole spartitraffico. I pezzi sono ... dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in conglomerato cementizio vibrocompresso, con superficie liscia, di tipo 'provincia' per piazzole spartitraffico. I pezzi sono retti o curvi, secondo necessità di progetto. I giunti tra i vari elementi dovranno essere accuratamente sigillati con malta cementizia. Sono compresi il taglio e la scarifica della pavimentazione in asfalto, lo scavo, il sottofondo ed il rinfiacco in cls a q.li 2 di cemento R325, l'eventuale taglio dei pezzi, la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (ventidue/50)</b></p>	ml	14,00
Nr. 77 C0060	<p><b>Fornitura e posa in opera di scivoli completi per disabili costituiti da elementi prefabbricati di cls. vibrocompresso, di forma trapezoidale. Gli elementi saranno posati con malta ... la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di scivoli completi per disabili costituiti da elementi prefabbricati di cls. vibrocompresso, di forma trapezoidale. Gli elementi saranno posati con malta cementizia su adeguato sottofondo in cls. I giunti tra i vari elementi dovranno essere accuratamente sigillati. Sono compresi il taglio e la scarifica della pavimentazione in asfalto, lo scavo necessario, il sottofondo e rinfiacco in cls. a q.li 2 di cemento R325, la sigillatura dei giunti, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (trecentottanta/00)</b></p>	n.	380,00
Nr. 78 C0070	<p><b>Formazione di accessi carrai sui marciapiedi, mediante fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati di cls. vibrocompresso, costituiti da lastre e dardini, dimensione dardin ... la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di accessi carrai sui marciapiedi, mediante fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati di cls. vibrocompresso, costituiti da lastre e dardini, dimensione dardini cm. 40 x 40 oppure cm. 50 x 50, dimensione lastre cm. 40 x 100 oppure cm. 50 x 100, lastre di forma trapezoidale. Gli elementi saranno posati con malta cementizia su adeguato sottofondo in cls. Sono compresi il taglio e la rottura della pavimentazione in asfalto, lo scavo necessario, il sottofondo e rinfiacco in cls. a q.li 2 di cemento R325, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (quaranta/00)</b></p>	ml	40,00
Nr. 79 C0080	<p><b>Rimozione di cordoni in granito esistenti eseguita a macchina ed a mano, con tutte le cautele e i mezzi idonei a salvaguardarne l'integrità. Pulitura dei cordoni ed accantonamento ... rinfiacco in calcestruzzo e lo smaltimento del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche, ed ogni ulteriore onere.</b></p> <p>Rimozione di cordoni in granito esistenti eseguita a macchina ed a mano, con tutte le cautele e i mezzi idonei a salvaguardarne l'integrità. Pulitura dei cordoni ed accantonamento degli stessi in area di cantiere o presso il deposito comunale. Si intendono compresi: la demolizione del sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo e lo smaltimento del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche, ed ogni ulteriore onere. <b>euro (nove/50)</b></p>	ml	9,50
Nr. 80 C0090	<p><b>Solo posa in opera di cordoni in granito precedentemente recuperati, posati su sottofondo e rinfiacco di calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 32,5, compreso selezione dei pezzi idonei ... fetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</b></p> <p>Solo posa in opera di cordoni in granito precedentemente recuperati, posati su sottofondo e rinfiacco di calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 32,5, compreso selezione dei pezzi idonei, il trattamento di sabbiatura delle superfici a vista e la rettifica delle testate di tutti i cordoni riutilizzati. Si intendono compresi inoltre: lo scavetto di alloggiamento, i tagli, gli sfridi, il calcestruzzo, la sigillatura delle testate tra i cordoni con boiaccia di cemento, l'allontanamento e smaltimento dei materiali eccedenti e quanto altro occorrente per dare la cordonatura posata a perfetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali. <b>euro (sedici/94)</b></p>	ml	16,94
Nr. 81 C0100	<p><b>Fornitura e posa di cordoni retti in granito, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo ... etta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</b></p> <p>Fornitura e posa di cordoni retti in granito, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 32,5. Si intendono compresi: lo scavetto di alloggiamento, i tagli, gli sfridi, il calcestruzzo, la sigillatura delle testate tra i cordoni con boiaccia di cemento e quanto altro occorrente per dare la cordonatura posata a perfetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali. <b>euro (cinquantasci/00)</b></p>	ml	56,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 82 C0110	<p><b>Fornitura e posa di cordoni curvi in granito, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo ... fetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</b></p> <p>Fornitura e posa di cordoni curvi in granito, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo a kg. 200 di cemento 32,5 R. Si intendono compresi: lo scavetto di alloggiamento, i tagli, gli sfridi, il calcestruzzo, la sigillatura delle testate tra i cordoni con boiaccia di cemento e quanto altro occorrente per dare la cordonatura posata a perfetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</p> <p>euro (settantacinque/00)</p>	ml	75,00
Nr. 83 C0120	<p><b>Fornitura e posa di cordoni retti in granito con bocca lupaia, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiaccio ... fetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</b></p> <p>Fornitura e posa di cordoni retti in granito con bocca lupaia, sezione cm. 15x25 o cm. 18x25, fresati con parti a vista lavorate con punta normale, posati su sottofondo e rinfiaccio in calcestruzzo a kg. 200 di cemento 32,5 R. Si intendono compresi: lo scavetto di alloggiamento, i tagli, gli sfridi, il calcestruzzo, la sigillatura delle testate tra i cordoni con boiaccia di cemento e quanto altro occorrente per dare la cordonatura posata a perfetta regola d'arte, inclusi tratti in scivolo e a raso per la formazione di accessi carrai ed attraversamenti pedonali.</p> <p>euro (ottantacinque/00)</p>	ml	85,00
Nr. 84 C0130	<p><b>Rimozione, recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere o nei depositi comunali, di soglie carraie in granito, larghezza cm. 40/55, complete di risvolte o dardini di testata ... meccanici, compreso la demolizione del sottofondo in calcestruzzo e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.</b></p> <p>Rimozione, recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere o nei depositi comunali, di soglie carraie in granito, larghezza cm. 40/55, complete di risvolte o dardini di testata, eseguita con mezzi meccanici, compreso la demolizione del sottofondo in calcestruzzo e lo smaltimento dei materiali di risulta alle PP. DD.</p> <p>euro (dieci/24)</p>	ml	10,24
Nr. 85 C0140	<p><b>Solo posa in opera di soglie carraie in granito precedentemente recuperate, posate su sottofondo in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 32,5, compreso il trattamento di sabbiatura delle superfici a vista, il calcestruzzo e qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente.</b></p> <p>Solo posa in opera di soglie carraie in granito precedentemente recuperate, posate su sottofondo in calcestruzzo a kg. 200 di cemento R 32,5, compreso il trattamento di sabbiatura delle superfici a vista, il calcestruzzo e qualsiasi altra prestazione e fornitura occorrente.</p> <p>euro (trentauno/52)</p>	ml	31,52
Nr. 86 C0150	<p><b>Formazione di accessi carrai sui marciapiedi, mediante fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (granito), costituiti da lastre e dardini, dimensione dardini cm. 50 ... lla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Formazione di accessi carrai sui marciapiedi, mediante fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (granito), costituiti da lastre e dardini, dimensione dardini cm. 50 x 50, dimensione lastre cm. 50 x 100, lastre di forma trapezoidale. Gli elementi saranno posati con malta cementizia su adeguato sottofondo in cls. Sono compresi il taglio e la rottura della pavimentazione in asfalto, lo scavo necessario, il sottofondo e rinfiaccio in cls. a q.li 2 di cemento R325, la sigillatura dei giunti, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>euro (centoventi/00)</p>	ml	120,00
Nr. 87 C0151	<p><b>Soglie di raccordo in granito. Formazione di soglie carrabili in prossimità della pavimentazioni in pietra, mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra naturale (granito ... ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b></p> <p>Soglie di raccordo in granito. Formazione di soglie carrabili in prossimità della pavimentazioni in pietra, mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra naturale (granito) dallo spessore di cm. 12 come da disegno. Gli elementi saranno posati con malta cementizia su adeguato sottofondo in cls. Sono compresi il taglio e la rottura della pavimentazione in asfalto, lo scavo necessario, il sottofondo e rinfiaccio in cls a q.li 2 cementi R325, la sigillatura dei giunti, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>euro (duecentoquarantacinque/00)</p>	mq	245,00
Nr. 88 C0160	<p><b>Fornitura e posa binderi in porfido su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. Sezione binderi cm. 10/12 x 12.</b></p> <p>Fornitura e posa binderi in porfido su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi. Sezione binderi cm. 10/12 x 12.</p> <p>euro (ventiotto/50)</p>	ml	28,50
Nr. 89 D0010	<p><b>Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione ceppaia, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 16 metri.</b></p> <p>Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione ceppaia, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 16 metri.</p> <p>euro (centosessanta/00)</p>	n.	160,00
Nr. 90 D0020	<p><b>Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione ceppaia, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esemplari di altezza da 16 a 23 metri.</b></p> <p>Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione ceppaia, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esemplari di altezza da 16 a 23 metri.</p> <p>euro (duecentocinquanta/00)</p>	n.	250,00
Nr. 91	<p><b>Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rimozione ceppaia,</b></p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D0030	<b>raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esempolari di altezza superiore a 23 metri.</b> Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, rinozione ceppaia, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento. Esempolari di altezza superiore a 23 metri. <b>euro (trecentoventi/00)</b>	n.	320,00
Nr. 92 D0040	<b>Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio ... raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza da 6 a 16 metri.</b> Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno rimonda inclusa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza da 6 a 16 metri. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	n.	125,00
Nr. 93 D0050	<b>Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio ... raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza da 16 a 23 metri.</b> Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno rimonda inclusa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza da 16 a 23 metri. <b>euro (duecentottanta/00)</b>	n.	280,00
Nr. 94 D0060	<b>Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio ... olta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza superiore a 23 metri.</b> Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno rimonda inclusa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Esempolari di altezza superiore a 23 metri. <b>euro (trecentotrenta/00)</b>	n.	330,00
Nr. 95 D0070	<b>Decespugliamento e pulizia di aree boscate o incolte, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale segnata ... reno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta</b> Decespugliamento e pulizia di aree boscate o incolte, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale segnata dalla D.L., su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1-m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta <b>euro (zero/80)</b>	m <sup>q</sup>	0,80
Nr. 96 D0072	<b>Impianto di irrigazione automatico a goccia per n. 9 alberi + 3 gruppi arbustivi.</b> Impianto di irrigazione automatico a goccia, ad una o più linee indipendenti, composto da tubazione in polietilene diam. 16 mm (ala gocciolante) in tubazione microforata diam 80 mm, e tubazione di diam. 32 mm di adduzione generale, completo di elettrovalvola, centralina automatica, filtro, collegamenti e pezzi speciali compreso anche scavo e reinterro dato in opera funzionante, compresi il pozzetto dimensioni cm 60x60x60 per la collocazione del contatore interrato e di cm 45x45 per la collocazione del filtro e dell'elettrovalvole, chiusini in ghisa sferoidale, scavo e reinterro. Per numero 9 alberi. <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 97 D0080	<b>Diserbo totale con prodotto sistemico di erbe ed infestanti in area incolta con successivo taglio ed asportazione del materiale disseccato.</b> Diserbo totale con prodotto sistemico di erbe ed infestanti in area incolta con successivo taglio ed asportazione del materiale disseccato. <b>euro (zero/22)</b>	m <sup>q</sup>	0,22
Nr. 98 D0090	<b>Fornitura, stesa e modellazione (a mano ed a macchina) di terra di coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, etc.</b> Fornitura, stesa e modellazione (a mano ed a macchina) di terra di coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, etc. <b>euro (ventisei/00)</b>	mc	26,00
Nr. 99 D0100	<b>Solo stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente da scavi effettuati nell'area di cantiere, compreso accantonamento della terra stessa.</b> Solo stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente da scavi effettuati nell'area di cantiere, compreso accantonamento della terra stessa. <b>euro (sette/00)</b>	mc	7,00
Nr. 100 D0110	<b>Formazione di prato secondo il seguente diagramma lavori:</b> a) preparazione del terreno mediante accurata pulizia dello strato superficiale, carico ed asporto del materiale di risul ... igoelementi; n. 1 diserbo chimico selettivo (nel secondo anno) con prodotti sistemici, secondo legge, ad uso civile. Formazione di prato secondo il seguente diagramma lavori: a) preparazione del terreno mediante accurata pulizia dello strato superficiale, carico ed asporto del materiale di risulta; b) fresatura meccanica di tutta la superficie prativa e manuale lungo i bordi ed i cordoli;		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 101 D0120	<p>c) rastrellatura, modellazione definitiva, ulteriore pulizia del terreno di coltivo con carico ed asporto dello scarto affiorante in superficie;  d) fornitura e spargimento (semina) di miscuglio di erbe resistenti al calpestio eventuale (Lp 35, Frr 35, Pp 30), in quantità tale da garantire il lavoro a perfetta regola d'arte;  e) concimazione chimica con concime minerale complesso di tipo Nitrophoska, rullatura, prima innaffiatura, compreso ogni onere per l'attecchimento del prato;  f) a prato germinato risemina nelle zone necessarie.  g) manutenzione del tappeto erboso per la durata di 2 anni dopo l'ultimazione dei lavori, comprendente le seguenti operazioni agronomiche e annaffiamenti di soccorso nel periodo estivo, secondo necessità: n. 8 sfalci con rastrellatura e raccolta dell'erba (periodo aprile/ottobre); n. 2 concimazioni chimiche ternarie a base di N.P.K. oligoelementi; n. 1 diserbo chimico selettivo (nel secondo anno) con prodotti sistemici, secondo legge, ad uso civile.  euro (tre/00)</p> <p><b>Rigenerazione di prato</b>  Rigenerazione di prato  euro (due/00)</p>	mq	3,00
Nr. 102 D0130	<p><b>Realizzazione di bosco con piante prevalentemente in fitocella, con sesto d'impianto 2,5 x 1,5 inclusa fornitura, lavorazioni e semine. Si intendono compresi formazione della buca; ... tornello; innaffiature necessarie, manutenzione e garanzia di attecchimento per 24 mesi dalla ultimazione dei lavori.</b>  Realizzazione di bosco con piante prevalentemente in fitocella, con sesto d'impianto 2,5 x 1,5 inclusa fornitura, lavorazioni e semine. Si intendono compresi formazione della buca; posizionamento, concimazione di base secondo le indicazioni della D.L. reinterro e formazione del tornello; innaffiature necessarie, manutenzione e garanzia di attecchimento per 24 mesi dalla ultimazione dei lavori.  euro (tre/50)</p>	mq	2,00
Nr. 103 D0140	<p><b>Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive, compresi scavo della buca (dimensioni cm. 40x40x40), fornitura e stesa di concimi minerali (concime complesso ternario 8-24-24, in ... pireca, rosa rugosa, lavanda, forsythia, viburnum.</b>  - Apparato radicale: contenitore.  - Dimensioni contenitore: 24 cm.  Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive, compresi scavo della buca (dimensioni cm. 40x40x40), fornitura e stesa di concimi minerali (concime complesso ternario 8-24-24, in dose di 30 g a buca) e di letame maturo e terriccio speciale umizzato (nella dose di lt. 2 per buca), posizionamento della pianta in zolla, reinterro e compattamento dell'area di scavo, prima irrigazione, garanzia di attecchimento e manutenzione (annaffiamenti di soccorso, monde per asportazione erbe infestanti, concimazioni, trattamenti antiparassitari e tagli secondo necessità) per 24 mesi dalla ultimazione dei lavori.  - Essenze (a scelta della D.L.): Spirea, rosa rugosa, lavanda, forsythia, viburnum.  - Apparato radicale: contenitore.  - Dimensioni contenitore: 24 cm.  euro (dieci/00)</p>	n.	10,00
Nr. 104 D0150	<p><b>Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla, compresi tutti i materiali e mezzi d'opera necessari a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte così come previsto dal sottos ... des, Liquidambar styraciflua.</b>  - Apparato radicale: zolla;  - Circonferenza (misurata ad un metro da terra): cm. 18/20  Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla, compresi tutti i materiali e mezzi d'opera necessari a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte così come previsto dal sottostante diagramma:  - imballo;  - carico, trasporto, scarico;  - formazione di buche (dimensioni minime: cm 100 x 100 x 80);  - posa ed interro con fornitura di concimi minerali (concime complesso 8-24-24 in dose di kg. 0,2 a buca) e di letame maturo o terriccio speciale umizzato (in ragione di lt. 80 a buca);  - ancoraggio con n.2-3 pali tutori (diam. cm. 6/8) e fili eventuali;  - formazione di tondello per la raccolta delle acque di irrigazione;  - fornitura e posa tubo di drenaggio irrigazione PVC forato diam. 125 sviluppo m. 2,50;  - garanzia di attecchimento per 24 mesi dalla ultimazione dei lavori;  - manutenzione per la durata di 2 anni dopo l'ultimazione dei lavori, comprendente le seguenti operazioni agronomiche e annaffiamenti di soccorso nel periodo estivo, secondo necessità: n. 2/3 monde annuali per asportazione eventuali erbe infestanti; n. 2 concimazioni chimiche organiche; n. 2 trattamenti antiparassitari / anticrittogamici, secondo necessità; n. 1 potatura di ristrutturazione nel periodo prevegetativo; n. 1 taglio di pulizia / contenimento per asporto seccume, rami spezzati / invadenti.  - Essenze (a scelta della D.L.): Celtis australis, Tilia Platiphyllus, Quercus robur o rubra, Prunus pissardii Nigra, Carpinus betulus pyramidalis, Acer platanoides, Liquidambar styraciflua.  - Apparato radicale: zolla;  - Circonferenza (misurata ad un metro da terra): cm. 18/20  euro (duecentocinquanta/00)</p>	n.	250,00
Nr. 105 D0160	<p><b>Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla, compresi tutti i materiali e mezzi d'opera necessari a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte così come previsto dal sotto ... Quercus robur o rubra, Prunus pissardii Nigra, Carpinus betulus pyramidalis, Acer platanoides, Liquidambar styraciflua.</b>  Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla, compresi tutti i materiali e mezzi d'opera necessari a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte così come previsto dal sottostante diagramma:  - imballo;  - carico, trasporto, scarico;  - formazione di buche (dimensioni minime: cm 150 x 150 x 120);</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	- posa ed interro con fornitura di concimi minerali (concime complesso 8-24-24 in dose di kg. 0,2 a buca) e di letame maturo o terriccio speciale umidizzato (in ragione di lt. 80 a buca); - ancoraggio con n. 2-3 pali tutori (diam. cm. 6/8) e fili eventuali; - formazione di tondello per la raccolta delle acque di irrigazione; - fornitura e posa tubo di drenaggio irrigazione PVC forato diam. 125 sviluppo m. 2,50; - innaffiature necessarie, manutenzione e garanzia di attecchimento per 24 mesi dalla ultimazione dei lavori; Apparato radicale: zolla; Circonferenza tronco (misurata ad un metro da terra): cm. 45 - 50 Essenze (a scelta della D.L.): Celtis australis, Tilia Platiphyllos, Quercus robur o rubra, Prunus pissardii Nigra, Carpinus betulus pyramidalis, Acer platanoides, Liquidambar styraciflua. <b>euro (ottocentocinquanta/00)</b>	n.	850,00
Nr. 106 E0010	<b>Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa per alberi di forma quadrata, costituite da 4 elementi. Dimensioni: lato esterno cm. 100, diam. interno cm. 50. Gli elementi verranno ... istemi di fissaggio degli elementi, il telaio di supporto ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</b> Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa per alberi di forma quadrata, costituite da 4 elementi. Dimensioni: lato esterno cm. 100, diam. interno cm. 50. Gli elementi verranno scelti dalla D.L. sulla base di una adeguata campionatura predisposta dall'Impresa. Le griglie saranno poste a protezione della base degli alberi dal camminamento, posate su telaio metallico di supporto ancorato con zanche metalliche ad un supporto in cls. da predisporre in opera. Sono compresi i sistemi di fissaggio degli elementi, il telaio di supporto ed ogni altro onere a dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	n.	250,00
Nr. 107 E0020	<b>Fornitura e posa in opera di archetti in acciaio inox (modello da sottoporre all'approvazione della D.L.). Si intendono compresi: demolizione pavimentazione, scavo a mano, getto di cls. di bloccaggio archetti e sottofondo marciapiede, carico e trasporto macerie alle Pubbliche Discariche.</b> Fornitura e posa in opera di archetti in acciaio inox (modello da sottoporre all'approvazione della D.L.). Si intendono compresi: demolizione pavimentazione, scavo a mano, getto di cls. di bloccaggio archetti e sottofondo marciapiede, carico e trasporto macerie alle Pubbliche Discariche. <b>euro (centoquindici/00)</b>	n.	115,00
Nr. 108 E0025	<b>Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo pireo costituito da supporto verticale in tubolare con sovrastante decoro a forma sferica in ghisa (come da modello già posato in c.so Garibaldi). Tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.</b> Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo pireo costituito da supporto verticale in tubolare con sovrastante decoro a forma sferica in ghisa (come da modello già posato in c.so Garibaldi). Tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (trecento/00)</b>	n.	300,00
Nr. 109 E0030	<b>Fornitura, posa con fondazione 40x40x40 e ripristini di cestino tipo maggiolino verniciato senza coperchio.</b> Fornitura, posa con fondazione 40x40x40 e ripristini di cestino tipo maggiolino verniciato senza coperchio. <b>euro (centosessanta/00)</b>	n.	160,00
Nr. 110 E0040	<b>Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano h 120 comprensivo oneri di scavo, ripristini e di allacciamento a presa d'acqua e rete fognaria site a distanza inferiore ai 100 metri, il tutto a dare l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.</b> Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo Milano h 120 comprensivo oneri di scavo, ripristini e di allacciamento a presa d'acqua e rete fognaria site a distanza inferiore ai 100 metri, il tutto a dare l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottocentocinquanta/00)</b>	n.	850,00
Nr. 111 E0050	<b>Fornitura e posa di panchina in legno con fondazioni in cls 40x40x40.</b> Fornitura e posa di panchina in legno con fondazioni in cls 40x40x40. <b>euro (trecento/00)</b>	n.	300,00
Nr. 112 E0060	<b>Formazione di recinzione in rete metallica secondo il seguente diagramma lavori:</b> a) scavo per i plinti dei pali; b) formazione dei plinti in cls. di dimensione adeguata; c) f ... a e tenditori zincati e plastificati. <b>Materiali da sottoporre all'approvazione della D.L. prima della posa in opera.</b> Formazione di recinzione in rete metallica secondo il seguente diagramma lavori: a) scavo per i plinti dei pali; b) formazione dei plinti in cls. di dimensione adeguata; c) fornitura e posa di pali zincati e plastificati (altezza cm. 200), compreso 'saette' zincate e plastificate in numero adeguato; d) fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata (altezza cm. 200), compreso filo di tensione, legatura e tenditori zincati e plastificati. <b>Materiali da sottoporre all'approvazione della D.L. prima della posa in opera.</b> <b>euro (trentasci/00)</b>	ml	36,00
Nr. 113 E0070	<b>Formazione di recinzione costituita da pali in legno di abete (impregnato a pressione con sali), diam. cm. 10, e rete metallica plastificata a maglie rettangolari, due fili di coll ... one di idonei plinti di ancoraggio in cls per i pali e quant'altro a dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.</b> Formazione di recinzione costituita da pali in legno di abete (impregnato a pressione con sali), diam. cm. 10, e rete metallica plastificata a maglie rettangolari, due fili di collegamento, legatura e tenditori zincati e plastificati, interasse tra i pali m. 2,00, altezza fuori terra m. 1,00, compresa formazione di idonei plinti di ancoraggio in cls per i pali e quant'altro a dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.		





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,00
Nr. 114 E0080	<b>Formazione di recinzione costituita da pali in legno di abete (impregnato a pressione con sali), diam. cm. 10, interasse tra i pali m. 2,00, altezza fuori terra m. 1,00, compresa formazione di idonei plinti di ancoraggio in cls per i pali e quant'altro a dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.</b> Formazione di recinzione costituita da pali in legno di abete (impregnato a pressione con sali), diam. cm. 10, interasse tra i pali m. 2,00, altezza fuori terra m. 1,00, compresa formazione di idonei plinti di ancoraggio in cls per i pali e quant'altro a dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.		
	<b>euro (venti/00)</b>	ml	20,00
Nr. 115 E0100	<b>Rimozione di cartelli e arredo di qualunque natura e dimensione, compresi pali, con tutte le cautele e i mezzi idonei a salvaguardarne l'integrità. Accantonamento degli stessi in area di cantiere o presso il deposito comunale. Si intendono compresi: la demolizione del plinto di fondazione e lo smaltimento del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche, ed ogni ulteriore onere.</b> Rimozione di cartelli e arredo di qualunque natura e dimensione, compresi pali, con tutte le cautele e i mezzi idonei a salvaguardarne l'integrità. Accantonamento degli stessi in area di cantiere o presso il deposito comunale. Si intendono compresi: la demolizione del plinto di fondazione e lo smaltimento del materiale di risulta alle Pubbliche Discariche, ed ogni ulteriore onere.		
	<b>euro (dodici/00)</b>	n.	12,00
Nr. 116 E0110	<b>Posa in opera di palo di qualunque natura e dimensione per cartelli stradali. Si intendono compresi: scavo a mano e rinterro, formazione di idonei plinti in cls., rottura e ripristino di pavimentazione di qualunque natura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</b> Posa in opera di palo di qualunque natura e dimensione per cartelli stradali. Si intendono compresi: scavo a mano e rinterro, formazione di idonei plinti in cls., rottura e ripristino di pavimentazione di qualunque natura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	<b>euro (quaranta/00)</b>	n.	40,00
Nr. 117 E0112	<b>Posa in opera di arredo (bacheche affissione)i. Si intendono compresi: scavo a mano e rinterro, formazione di idonei plinti in cls., rottura e ripristino di pavimentazione di qualunque natura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</b> Posa in opera di arredo (bacheche affissione)i. Si intendono compresi: scavo a mano e rinterro, formazione di idonei plinti in cls., rottura e ripristino di pavimentazione di qualunque natura per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	<b>euro (cento/00)</b>	n.	100,00
Nr. 118 E0115	<b>Posa in opera di cartelli stradali</b> Posa in opera di cartelli stradali		
	<b>euro (cinque/00)</b>	n.	5,00
Nr. 119 E0120	<b>Fornitura di cartelli per segnaletica verticale, così costituiti:</b> a) Segnali stradali in alluminio anticorrosione, spessore 25/10, verniciati con smalti speciali sintetici cotti a 135; freccia 'senso unico' dim. cm. 25 x 100; delineatori semicircolari da cm. 40 x 50; targhe pannelli integrativi. Fornitura di cartelli per segnaletica verticale, così costituiti: a) Segnali stradali in alluminio anticorrosione, spessore 25/10, verniciati con smalti speciali sintetici cotti a forno continuo, rivestiti con pellicola rifrangente classe 2, rinforzati sul retro con profilati ad omega aperto, muniti di attacchi universali, simboli come da elaborati progettuali o secondo indicazioni della D.L. (i simboli saranno quelli previsti dal Codice della Strada): dischi diam. cm. 60; triangoli lato cm. 90; ottagoni dim. maggiore cm. 90 e lato cm. 30; targhe quadrate lato cm. 60; targhe rettangolari da cm. 90 x 135; freccia 'senso unico' dim. cm. 25 x 100; delineatori semicircolari da cm. 40 x 50; targhe pannelli integrativi.		
	<b>euro (cinquanta/00)</b>	n.	50,00
Nr. 120 E0125	<b>Fornitura di pali tubolari in acciaio zincato, diam. mm. 60, altezza secondo necessità.</b> Fornitura di pali tubolari in acciaio zincato, diam. mm. 60, altezza secondo necessità.		
	<b>euro (diciassette/00)</b>	n.	17,00
Nr. 121 E0130	<b>Formazione di segnaletica orizzontale di tipo spartitraffico normale, premiscelata, applicata a spruzzo mediante macchina traccialinee con compressore ad alta pressione volumetrica di aria. Per tracciamento di linee continue e discontinue.</b> Formazione di segnaletica orizzontale di tipo spartitraffico normale, premiscelata, applicata a spruzzo mediante macchina traccialinee con compressore ad alta pressione volumetrica di aria. Per tracciamento di linee continue e discontinue.		
	<b>euro (zero/60)</b>	ml	0,60
Nr. 122 E0140	<b>Formazione di segnaletica orizzontale di tipo spartitraffico normale, premiscelata, applicata a spruzzo mediante macchina traccialinee con compressore ad alta pressione volumetrica di aria. Per tracciamento di passaggi pedonali, zebraure, linee d'arresto.</b> Formazione di segnaletica orizzontale di tipo spartitraffico normale, premiscelata, applicata a spruzzo mediante macchina traccialinee con compressore ad alta pressione volumetrica di aria. Per tracciamento di passaggi pedonali, zebraure, linee d'arresto.		
	<b>euro (cinque/00)</b>	mq	5,00
Nr. 123 E0150	<b>Fornitura e posa in opera di panca identica all'arredo già presente nel resto del centro storico, da realizzare su disegno. Costituita da una struttura di sostegno triangolare in l ... i progetto. Ogni altro onere compreso a dare l'elemento di arredo posto in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.</b> Fornitura e posa in opera di panca identica all'arredo già presente nel resto del centro storico, da realizzare su disegno. Costituita da una struttura di sostegno triangolare in lamiera d'acciaio tagliate a laser sp. 60/10, saldate, assemblate e verniciate con Polveri di Poliester (colore RAL 9016-MARRONE GRIGIASTRO o finitura CORTEN). La struttura fa da supporto al piano di seduta formato da n° 20 tubi d'acciaio Ø 15 mm zincati e verniciati a Polveri di Poliester con finitura "bronzo satinato". Viteria in acciaio inox con sistema antifurto e teste a comparsa. Dimensioni di massima: Altezza 450 mm; Profondità di seduta 435 mm; Lunghezza 90 -120 mm.		

