



CITTA' DI SEREGNO
(Provincia di Monza e della Brianza)

RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA-TECNICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Ardolino Raimondo

PROGETTISTA:

Arch. D'acunto Francesco

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE VIA UMBERTO I

Premessa

La riqualificazione della via Umberto I comprende tutto il tratto di strada compreso tra piazza Concordia e via Medici da Seregno e il piazzale antistante il palazzo Municipale nonché il marciapiede di collegamento tra i due tratti posto a nord. Gli interventi si pongono in diretta continuazione con quanto già realizzato nel resto del centro storico.

L'ufficio tecnico Lavori Pubblici Servizio Strade e verde ha predisposto il presente progetto definitivo-esecutivo.

Interventi previsti

Il tratto di via Umberto I compreso tra la piazza Concordia e via Medici da Seregno.

Si confermano nel tratto in oggetto le caratteristiche proprie degli interventi di riqualificazione di Corso del Popolo.

Si prevede innanzi tutto una continuità delle superfici delle pavimentazioni, la cui modellazione dipende solo dal convogliamento superficiale delle acque meteoriche, e dalle lievi variazioni topografiche del tracciato.

La sezione della strada è costituita da una carreggiata di m 3,75, il cui tracciato si sviluppa liberamente all'incirca lungo l'asse dello spazio disponibile, ed è costituita dagli spazi che le si affiancano, e la connettono con le soglie dei negozi e dei passi carrai. La separazione della corsia centrale dalle parti laterali è realizzata con una canalina in ghisa per la raccolta delle acque di pioggia.

Il tracciato tiene conto delle distanze minime da tenere tra carreggiata e edifici, mediamente m. 1.80, per il passaggio dei pedoni.

Piazza antistante il Palazzo Municipale.

La piazza, attualmente occupata da aiuole e da stalli di sosta per le macchine, ha il potenziale per diventare contestualmente uno spazio pubblico di primaria rilevanza.

La pavimentazione della piazza verrà realizzata in granito grigio.

Nella piazza rimarranno le aiuole con all'interno le alberature esistenti.

A margine della piazza in corrispondenza del giardino pubblico all'angolo con la via Marconi verrà realizzata una aiuola per dare continuità al giardino pubblico esistente.

Marciapiede di collegamento.

E' previsto il rifacimento del marciapiede posto a nord della via Umberto I, tratto di collegamento tra p.za Biella e p.za del Municipio.

L'intervento prevede il riposizionamento dei cordoli in granito e la realizzazione di pavimentazione in lastrine di porfido.

Il nuovo marciapiede verrà realizzato privo di barriere architettoniche.

Arredo Urbano

Nelle aree oggetto d'intervento è prevista la posa di arredi fissi, di apparecchi illuminanti nonché arredi per la sicurezza e l'igiene pubblica del tipo già utilizzati nel resto del centro storico già riqualificato.

Documentazione di progetto

Costituiscono documentazione di progetto, oltre alla presente relazione illustrativa-tecnica, i sottoelencati elaborati:

- Documentazione fotografica
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Censimento e progetto di risoluzione interferenze
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza manodopera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo tecnico
- Piano manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Elaborati grafici:
 - Tav. 1 - Inquadramento generale
 - Tav. 2 - Estratto Mappa Catastale
 - Tav. 3 - Planimetria stato di fatto
 - Tav. 3a - Planimetria stato di fatto quotata
 - Tav. 4 - Planimetria stato di progetto
 - Tav. 4a - Planimetria stato di progetto quotata
 - Tav. 5 - Sezioni tipo stato di fatto e progetto - particolare panca
- Capitolato tecnico Arredo urbano
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema contratto
- Quadro Economico
- Validazione

Si propone l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO



IL PROGETTISTA

